

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava silnic okres Karlovy Vary - SFDI III/1947 Mokrá - km 1,000-3,000
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Oprava silnic okres Karlovy Vary - SFDI III/1947 Mokrá - km 1,000-3,000

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Oprava silnic Mokrá - EXTRAVILÁN		2 554,8		
001: Zemní práce		0,7		
005: Komunikace		2 553,5		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,6		
099: Přesun hmot HSV				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
V03: Zařízení staveniště				
02: Oprava silnic Mokrá - INTRAVILÁN		1 367,7		
001: Zemní práce		0,3		
005: Komunikace		1 367,1		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,3		
099: Přesun hmot HSV				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
V03: Zařízení staveniště				
Celkem (bez DPH)	-			
DPH	-			
Celkem (včetně DPH)	-			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
01: Oprava silnic Mokrá - EXTRAVILÁN							-	2 554,8	2 357,0
001: Zemní práce							-	0,7	2 357,0
1.	113154324	Frézování živičného krytu tl 70 mm , vč. naložení a zametání podkladu	m2	8 049,5	8 049,5	-	-	0,7	2 060,7
3.	111301111	Sejmutí dmu tl 50 mm s naložením na dopravní prostředek a odvozem	m2	2 713,7	2 713,7	-	-	-	-
4.	113154999	Odstranění živičného krytu frézováním - zápich	m2	44,0	44,0	-	-	-	-
5.	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	411,5	411,5	-	-	-	296,3
005: Komunikace							-	2 553,5	-
1.	564900002	Výplnění rýh pro sanaci ulomených okrajů - ŠD 0/45-60% a R-materiál-40% - celková tl. 500 mm - vč. dodávky materiálu (ŠD+R-materiál)	m2	411,5	411,5	-	-	390,9	-
2.	567532141	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 220 mm do 1000m2 - vč. dodávky cementu a asfaltu	m2	7 481,5	7 481,5	-	-	-	-
3.	569711113	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 70 mm	m2	2 713,7	2 713,7	-	-	379,9	-
4.	5732311110	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,4 kg/m2	m2	8 049,5	8 049,5	-	-	5,7	-
5.	5732311113	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,6 kg/m2	m2	8 049,5	8 049,5	-	-	6,0	-
6.	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 50 mm	m2	8 049,5	8 049,5	-	-	965,9	-
7.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + I tl 40 mm š přes 3 m	m2	8 049,5	8 049,5	-	-	805,0	-
009: Ostatní konstrukce a práce							-	0,6	-
11.	919122132	Zarovnání a těsnění spár záhlvkou za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	167,5	167,5	-	-	0,1	-
12.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	167,5	167,5	-	-	-	-
15.	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící proužek souvislý a přerušovaný šířky 125 mm	m	2 870,2	2 870,2	-	-	0,6	-
16.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 870,2	2 870,2	-	-	-	-
110.	912211111	Montáž a dodávka směrového sloupku silničního plastového kulatého červeného	ks	12,0	12,0	-	-	-	-
099: Přesun hmot HSV							-	-	-
14.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z živičným	t	2 554,841	2 554,841	-	-	-	-
105.	997221551	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 356,952	2 356,952	-	-	-	-
106.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	21 212,568	21 212,568	-	-	-	-
107.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	296,28	296,28	-	-	-	-
109.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-	-	-	-	-	-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							-	-	-
33.	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-
34.	012203000	Geodetické práce při provádění stavby (výšková měření, výpočet objemů atd.)	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
35.	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení stavby vč.komunikace a inž.síti)	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-
36.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-

V03: Zařízení staveniště

10.	913110010	Dopravní značení po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl	1,0	1,0	-	-	-	-
-----	-----------	--	-----	-----	-----	---	---	---	---

02: Oprava silnic Mokrá - INTRAVILÁN

001: Zemní práce

1.	113154324	Frézování živичného krytu tl 70 mm , vč. naložení a zametání podkladu	m2	3 398,2	3 398,2	-	-	0,3	1 048,5
3.	111301111	Sejmutí dmu tl 50 mm s naložením na dopravní prostředek a odvozem	m2	1 029,8	1 029,8	-	-	0,3	869,9
5.	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	248,0	248,0	-	-	-	178,6

005: Komunikace

1.	564900002	Vyplnění rýh pro sanaci ulomených okrajů - ŠD 0/45-60% a R-materiál-40% - celková tl. 500 mm - vč. dodávky materiálu (ŠD+R-materiál)	m2	248,0	248,0	-	-	235,6	-
2.	569721112	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm	m2	1 029,8	1 029,8	-	-	175,1	-
5.	5732311112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	3 398,2	3 398,2	-	-	2,4	-
6.	5732311113	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,6 kg/m2	m2	3 398,2	3 398,2	-	-	2,5	-
7.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + l tl 40 mm š přes 3 m	m2	3 398,2	3 398,2	-	-	339,8	-
108.	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 70 mm š přes 3 m	m2	3 398,2	3 398,2	-	-	611,7	-

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	912211111	Montáž a dodávka směrového sloupku silničního plastového kulatého červeného	ks	18,0	18,0	-	-	-	-
2.	914100001	Doplnění dopravní značky - P2+E2b	kus	1,0	1,0	-	-	-	-
3.	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící proužek souvislý a přerušovaný šířky 125 mm	m	1 180,8	1 180,8	-	-	0,2	-
4.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 180,8	1 180,8	-	-	-	-
5.	919122132	Zarovnání a těsnění spár záhlvkou za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	162,0	162,0	-	-	0,1	-
6.	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	162,0	162,0	-	-	-	-
7.	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu živичného	m2	3 398,2	3 398,2	-	-	-	-

099: Přesun hmot HSV

14.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z živичným	t	1 367,72	1 367,72	-	-	-	-
105.	997221551	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 048,499	1 048,499	-	-	-	-
106.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť ze sypkých materiálů	t	9 436,491	9 436,491	-	-	-	-
107.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	178,56	178,56	-	-	-	-
109.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-	-	-	-	-	-

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

- - -

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
33.	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-
34.	012203000	Geodetické práce při provádění stavby (výšková měření, výpočet objemů atd.)	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-
35.	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení stavby vč. komunikace a inž. sítí)	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-
36.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	1,0	-	-	-	-

V03: Zařízení staveniště

10.	913110010	Dopravní značení po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl	1,0	1,0	-	-	-	-
-----	-----------	--	-----	-----	-----	---	---	---	---