


NOVÝ STROP POD MÍSTNOSTÍ 272





Vložka č.	Profil Ø R	Počet [ks]	Délka [m]	Celková délka [m]	Ø 10 0,617 kg / m	Q188 3,01 kg / m²	Šířka [m]	Plocha 6-150/150 [m²]
201	10	12	4,75	57,00	57,00			0
202	10	11	4,85	53,35	53,35			0
203	10	1	3,90	3,90	3,90			
204	10	15	6,80	102,00	102,00			
205	10	8	0,80	6,40	6,40			
206	Q 188	3	5,00	15,00	0,00		2,15	32,25
				0,00	0,00			0
Součet rohože [m2]								32,25
Součet [m] . [m2]					222,65			32,25
Hmotnost po profilech [kg]					137,38			97,07
Celková hmotnost [kg]					234,45	Z toho rohoží [kg]		97,07

Distanční žebříček horní výztuže vhodné výšky 12 m

BETON C25/30–XC1–CI0,20–Dmax22–S2
VÝZTUŽ B500B – 10 505 (R), ROHOŽ KARI
KRYTÍ ZESPOD 25 MM

± 0.000 = 408.46

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PŘEDLOŽKA VÝKRESU A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).				
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VÁCLAV JIRKA			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ			
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	3x A4
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ			DATUM	1 / 2017
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 32-16-P
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES	STROP POD MÍSTNOSTÍ 272		1 : 50	D1.01.2-06