

PO VYŘÍZNUTÍ STĚNÍ SRAZIT ROHY, OBNAŽIT KONCE VYZTUŽENÍ PANELŮ

PŘEDPOKLAD 2ø E10

OČISTIT, CEMENTOPOXYDOVÝM LEPIDLEM VLEPIT DO VRTŮ ø14 MM ZAHNUTÝM KONCEM

NA MÍRU ODMĚŘENÉ, PŘIPRAVENÉ DVOJICE SVISLÝCH Rø8 SE VZÁJEMNÝM PŘESAHEM 400 mm

PRUTY NA 3 MÍSTECH V PŘESAHU SVAŘIT K SOBĚ A PO VÝŠCE PŘIBODODVAT K TRNŮM V PANELU

NÁROŽÍ OBNOVIT DOPOROFILOVÁNÍM OPRAVNOPU VYSPRÁVKOVOU MALTOU NA BETON

SVISLÉ PRUTY LZE ALTERNATIVNĚ PŘIBODOVAT K TRNŮM I Z VNITŘNÍ STRANY PANELU

OSTĚNÍ ZAPRAVBIT CEMENTOVOU OMÍTKOU

ZAKRÁTIT NA DÉLKU PŘESAHU

DETAIL B – ÚPRAVA VYŘÍZNUTÉHO OSTĚNÍ


Vložka č.	Profil Ø R	Počet [ks]	Délka [m]	Celková délka [m]	Ø 6 0,222 kg / m	Ø 8 0,395 kg / m
104	8	8	2,00	16,00	0,00	16,00
Součet [m]					0,00	16,00
Hmotnost po profilech [kg]					0,00	6,32
Celková hmotnost [kg]					6,32	

± 0.000 = 408.46

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

D1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	 <div>Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55</div>		
VEDOUcí PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		ING. VÁCLAV JIRKA	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ

INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

VÝKRES

DETAIL B

FORMÁT	4x A4
DATUM	1 / 2017
STUPĚŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 32-16-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 10	D1.01.2-12