

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

AKTUALIZACE 08/2016

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE**
Chebská 282, 356 01 Sokolov, pošta Dolní Rychnov




Zhotovitel DSP/PDPS:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

ING. B. FIŠER

	Vypracoval	ING. D. HOLADA	Zak. číslo	14-UL11-046
	Zodp. projektant	M. MADEJ, DIS.	Datum	07/2015
	Tech. kontrola		Stupeň	DSP/PDPS
	Akce Projektová dokumentace stavby: „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ Úsek 5		Počet formátů	2 x A4
			Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ		Č. přílohy	Paré
			B.4	

ZEMNÍ PRÁCE

objekt	V [m ³]	VS [m ³]	VJ [m ³]	ČP [m ³]	Z [m ³]	N [m ³]	ND [m ³]	AZ [m ³]	SO [m ³]	OS [m ³]	OR [m ³]	P/Ne [m ³]	O [m ³]
101	2727	291	0	0	0	1150	155	2085	1050	627	0	-372	423
CELKEM	2727	291	0	0	0	1150	155	2085	1050	627	0	-372	423

Závěr:

Z výše uvedené tabulky vyplývá nedostatek výkopového materiálu 372m³ a přebytek hum.vr. 423m³.

LEGENDA:

V - VÝKOP

Z - ZÁSYP

SO - SEJMUTÍ HUM.VR./LESNÍ HR.

P - PŘEBYTEK MATERIÁLU

VS - VÝKOP ZEM.STUPŇŮ

N - NÁSYP

OS - HUMÓZNÍ VR. VE SVAHU

Ne - NEDOSTATEK MATERIÁLU

VJ - VÝKOP JAM A RÝH

ND - NÁSYP DODATEČNÝ

OR - HUMÓZNÍ VR. V ROVINĚ

O - HUMÓZNÍ VR. CELKEM

ČP - ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ A KRAJNIC

AZ - AKTIVNÍ ZÓNA