

Soupis méněprací

Stavba: **432/2016** **Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu-odstranění stávajících objektů**

Zadavatel **Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Che** IČO: **00076899**
U Farmy 30/11 DIČ: **CZ00076899**
35002 Cheb-Dolní Dvory

Zhotovitel: **bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.** IČO: **25233866**
Cheskā 53 , Sokolov 356 58 DIČ: **CZ25233866**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 142,66
PSV	24 094,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	52 237,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 237,04 CZK
Základní DPH	21 %	10 970,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **63 207,00 CZK**

v _____ dne **18.01.2018**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-00	VRN	0	10 000	2 100	12 100	19
1	VRN	0	10 000	2 100	12 100	19
SO-05	Odstranění stávajících objektů	0	42 237	8 870	51 107	81
1	Demolice	0	42 237	8 870	51 107	81
Celkem za stavbu		0	52 237	10 970	63 207	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 142,66	25
98	Demolice	HSV			5 000,00	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 671,20	15
765	Krytiny tvrdé	PSV			16 423,18	31
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	19
Cena celkem					52 237,04	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	432/2016	Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu-odstranění stávajících objektů
O:	SO-00	VRN
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady					10 000,00			
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,50000	5 000,00	2 500,00		RTS 17/ II	Indiv	
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,50000	5 000,00	2 500,00		RTS 17/ II	Indiv	
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.										
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,50000	5 000,00	2 500,00		RTS 17/ II	Indiv	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.										
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,50000	5 000,00	2 500,00		RTS 17/ II	Indiv	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
Celkem						10 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	432/2016	Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu-odstranění stávajících objektů
O:	SO-05	Odstranění stávajících objektů
R:	1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						13 142,66			
5	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	730,14750	18,00	13 142,66	800-1	RTS 17/ II	RTS 16/ II
Díl: 98 Demolice						5 000,00			
12	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením za účelem dosažení optimální vlhkost za účelem dosažení optimální vlhkosti,	m3	100,00000	50,00	5 000,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 16/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						7 671,20			
20	764719452R00	Lemování štítové, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,8 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	13,00000	590,00	7 670,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 16/ II
24	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00079	1 520,00	1,20	800-764	RTS 17/ II	RTS 16/ II
Díl: 765 Krytiny tvrdé						16 423,18			
26	765322914RT1	Vyspravení vláknocementové krytiny z barevných čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, přes 10 do 20% <i>oprava krytiny na střeše budovy sousedící s demolicí po odbourání sousedního objektu : 6,5*5*2</i>	m2	65,00000	250,00	16 250,00	800-765	RTS 17/ II	RTS 16/ II
27	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	0,40000	432,96	173,18	800-765	RTS 17/ II	RTS 16/ II
Celkem						42 237,04			