


ŘEZ 2-2



LEGENDA MATERIÁLŮ

- VYZTUŽENÝ BETON
- PROSTÝ BETON
- PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU, UTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 20 CM

LEGENDA

- A JÍLOVÁ UZÁVĚRA
- B ODVODNĚNÍ – PVC TRUBKA PRŮM 100 MM V OSOVÉ VZDÁL. 3 M
- C OCELOVÉ MOSTNÍ SVODIDLO KREMSBARRIER 1RH1C KOTVENÉ ZHORA CHEMICKÝMI KOTVAMI PŘES PATNÍ PLECH DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE. ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1. VÝŠKA SVODIDLA 750 MM
- D NOVÝ PLOT. SLOUPKY Z OCELOVÝCH TRUBEK KOTVENÉ Z BOKU DO OPĚRNÉ ZDI PŘES PATNÍ PLECH. VÝPLŇ Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA. SLOUPKY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- E NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ, BETON TŘ. C25/30
- F OPRAVA DOTČENÉ ČÁSTI KOMUNIKACE – NOVÝ ŽIVIČNÝ POVRCH VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV. ŠÍŘKA KOMUNIKACE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ
- G NABETONOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA NA KORUNĚ ZDI, HORNÍ PLOCHA VE SPÁDU, NA SPODNÍM LÍCI PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTI OKAPNÍ DŘÁŽKA, BETON TŘ. C25/30. ŘÍMSA SPŘAŽENÁ S ŽELEZOBETONOVOU OPĚRNOU ZDÍ VÝZTUŽÍ VYTAŽENOU Z OZ. POVRCH OPATŘENÝ HYDROFOBNÍM NÁTĚREM

VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Trnka	<div>kancelář stavebního inženýrství</div> <div><div>Botanická 256 360 02 DALOVICE tel/fax: 353 230 017</div><div>IC: 25224581 DIČ: CZ25224581 web: www.ksi.cz</div></div>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Vonka				
OBJEDNAL:	KSÚS KK, p.o. Chebská 282, 356 04 Sokolov				
akce:		Statické zajištění kraje vozovky silnice III/22223 v km 0705 - 0785 v Dubině			
		Zakázka číslo:	2204/13		
obsah:		Účel:	DSŘ		
		Dotum:	12/2013		
		Měřítko:	1:50	Číslo výkresu:	06