

Objednávka - Smlouva o dílo č. 104 /18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající: Ing. Jan Lichteneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
Odp.prac. : Tomáš Borolič
mobil : [REDACTED]

IČO : 70947023 DIČ: CZ70947023
Bank.spoj. [REDACTED], KB K.Vary
Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel:

Jan Hauzr s.r.o.
U Koupaliště 1212
357 35 Chodov

IČO: 05098696 DIČ:CZ05098696
Bank. spoj.:
Telefon:

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás: Opravu mostu ev.č. 201 75 – 2 v Tachovské Huti. Rozsah prací je dán poprávkovým řízením a cenovou nabídkou zhotovitele.	dle cen.nabídky ze dne 2.5.2018	481 739,02 Kč vč. DPH (398 131,42Kč bez DPH)

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
do 20.10.2018	Most ev.č. 201 75 – 2 Tachovská Huť	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichteneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Sokolově, dne 14.05.2018 Razítko a podpis

V Chodově dne 06.05.2018 Razítko a podpis

Oprava mostu ev.č. 201 75 - 2 Tachovská Hůř

Název položky	Měrná jednotka	Pocet jednotek	Jednotková cena	CENA celkem
Mříž li vodou nad 500 bar Křídla: (2,5)/2*2st + (2*1,5)/2*2st - 8 6m2, Čela rámu: (0,2*3)/2*2st - (0,2*1,8)/2*2st = 2,64m2 Podhled NK: (3*7)-21m2, Stojky rámu: (1 bk/7*2st = 25,2m2 Celkem = 57,44 m2	M ²	57,44	150,00	8 616,00
Bourání stávajících říms vč.odvozu na skládku (0,9*0,2*4)+(0,5*0,25*4) m2 Celkem = 1,22	M ²	1,22	4 896,00	5 973,12
Odstřežení starého zábradlí a svodidla (5*4)*2st. Celkem = 40m	M	40,00	125,00	5 000,00
Frézování vozovky do 5 cm -nová a přečistění (6*7)+(6*6)*4,5 Celkem: 78m ²	M ²	78,00	550,00	42 900,00
Příprava podkladu pro natavení NALP (očistění, štěr.) vč. odbourání části vozovky Povodní: (4*1,5)= 6m ² Návodní: (4*1,5)= 6m ² Celkem: 12m ²	M ²	12,00	550,00	6 600,00
Izolace mostovek nalav. (penetrace, ochrana izolace pod římsou) Povodní: (4*1,5)= 6m ² Návodní: (4*1,5)= 6m ² Celkem: 12m ²	M ²	12,00	780,00	9 360,00
Zpevnění a dospění konst. voz. v místě rozšíření na most - např.kameněno, fezoovaná (0,5*2)/2*4,5st. Celkem: 2,4m ²	M ²	2,40	1 456,00	3 494,40
Spojovací posítk z asfaltu do 0,5kg/m2 Celkem: 76,8m ²	M ²	76,80	40,00	3 072,00
ACO 11+ II,50 mm: most(4*5,7)+ předmostí(6*4,5 Celkem: 76,80	M ²	76,80	650,00	49 920,00
Zálivky těsnící tvárné pružné vč.přířez do 40mmz mezi římsou a vozovku (4*2)+ přířez spáry (4,5*2) Celkem: 17 m	M	17,00	289,00	4 913,00
Kování nové ŽB římsy na chem. kotvy - vč.vrtání, bet.ocel do DN 18 mm dl. 0,30m Celkem: 28 ks	KS	28,00	148,00	4 144,00
Výztuž římsy z oceli 10 505 oca 150kg/m3 Celkem: 243 kg	T	0,24	41 500,00	10 084,50
Římsa ze ŽB C 30/37 X-F4 - vč.behání (0,22*0,65*4)+(0,15*0,4*4)* 2st. Celkem: 1,62m ³	M ³	1,62	21 580,00	34 927,20
Osazení zábradělního svod ZSN-H4R12, pozink. ponorem bez výpíně s patní deskou a zakončením s předčlenem vč. podmazání plastbet a 4 ks modrých nastavečů	M	12,00	5 500,00	66 000,00
Osazení svodidel a krátkého ukončení svodidel 4m vč.makletových předchodek	M	20,00	2 300,00	46 000,00
Dobařování podemlejších křidel a spáry mezi křídlem a rámem: beton C25/30XO (0,3*0,5*2) Celkem: 0,3m ³	M ³	0,30	35 000,00	10 500,00
Saracoz bet. ploch do 1cm die ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené oceli, výztuže: Podhled NK, stojky a čela rámu (21+25,2+2,64)* 30% Celkem: 14,65 m ²	M ²	14,65	480,00	7 032,00
Nátěr želebet, konstrukcí die ČSN-EN 1504: Celkem: 14,65 m ²	M ²	22,84	290,00	6 395,20
Římsy: (1,45*4)+ (1,45*4) =11 6m2 Čela rámu: 2,64m2 Křídla: 8,6m2 Celkem: 22,84m ²	M ²	10,00	80,00	800,00
Výřez křovin a náletů (návodní a povodní strana - 10,0 m ²)	M ²	4,00	600,00	2 400,00
Odvoz suti na skládku	M ³	1,00	70 000,00	70 000,00
DIO	KPL			
Celkem bez DPH				398 131,42
DPH 21%				83 607,90
Celkem vč. DPH				481 739,02

Datum: 20.4.18
Podpis: Jan Hauzr s.r.o.
Uchazeč: TRYSK

