



POZNÁMKA:

- v místnosti 2 bude stávající podlaha v plném rozsahu zdemontována. Jednotlivé prvky (fošny, polštáře) budou podrobně prozkoumány a pokud to bude možné, budou ošetřeny a vráceny zpět. Stávající násyp bude ošetřen proti dřevokazným houbám, plísním a škůdcům. Pokud toto bude možné a do budoucna bezpečné, bude opětovně využito. Pokud by nebylo možno garantovat bezpečné opětovné využití (fošny, polštáře, násyp) budou tyto použity zcela nové v identických rozměrech a povrchové úpravě, jako původní prvky.
- na základě aktuálního zjištění stavu dřevěných konstrukcí (viz. aktuální mykologický a statický posudek) byl v samostatné příloze uveden stávající rozsah napadení konstrukcí a prvků, které je nutno vyměnit, doplnit či lokálně rekonstruovat.
- na základě aktuálního archeologického průzkumu a statického posudku je nutné provést rekonstrukci založení objektu, zejména v jeho roubené části. Zde budou základy postupně podezdívány kamenem tak, aby došlo ke zvýšení únosnosti základů. Finální ochranu proti zemní vlhkosti bude tvořit jílová izolace v tl. 250 mm provedená z vnějšího líce objektu po celém jeho obvodu a od terénu po úroveň základové spáry.
- s ohledem na nutnost zvýšení únosnosti krovu pro možnost použití pálené cihelné krytiny, budou do konstrukce krovu vloženy nové krokve. Krokve budou umístěny vždy uprostřed mezi stávajícími. Dimenze nových prvků budou identické se stávajícími. Napojení bude provedeno tesařskými spoji.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ (OPRAVENÉ) ZDIVO
	STÁVAJÍCÍ (OPRAVENÁ) KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ ROUBENÁ
	STÁVAJÍCÍ (OPRAVENÁ) KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ HRÁZDĚNÁ
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ BEDNĚNÁ
	KONSTRUKCE BOURANÉ
	MĚNĚNÉ PROFILY (PODROBNĚJI JSOU VYZNAČENY V PŘÍLOZE PD)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ
±0 = PODLAHA ZA VSTUPEM V PŘÍZEMÍ DOMU

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění.
Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora.
DOKUMENTACE JAKO PLATNÁ POUZE V BAREVNÉM PROVEDENÍ.

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval	<div>Želivského 2227 356 01 Sokolov tel. 359 574 086 IČ - 49787942</div> <div></div>
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	
Investor: Muzeum Cheb, p. o. KK, nám. krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb			
Kraj: Karlovarský	ObÚ: Milíkov	StÚ: MÚ Cheb	
Název akce			
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ - revize 1			
Lokalita akce	Milíkov č. p. 18 parc. č. 35, 38, 41, k. ú. Milíkov		
Stavba - objekt:	SO 01 - DŮM		
Obsah	ŘEZ 1 - REVIZE 1		
Účel			DPS
Datum			06/16
Číslo zakázky			1774/15
Formát			4A4
Kótováno			mm, m
Měřítko			1:50
Číslo výkresu			6-Rvz1