

	Akce	Milíkov č.p.18 - stavební úpravy	Dtum:	
		Kanalizační přípojka	08.2009	
Por. čís.	Čís. položky	Popis položky	M.J.	Počet

1 **Rekapitulace prací HSV**

2

- 4 800 - 1 Zemní práce
5 827 - 1 Část A 1 - Podzemní vedení, vodovod a kanalizace
6 827 - 1 Část A 3 - Podzemní vedení, zřízení kanalizace

7

8 ***800 - 1 Zemní práce***

9	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového DN do 200	m	6,00
10	119 00-1411	Dočasné zajištění potrubí kameninového DN do 200	m	3,00
11	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů - do 3 kabelů	m	4,00
12	130 00-1101	Příplatek za ztížené vykopávky v hor. jakékoliv tř.	m ³	30,75
13	132 20-1201	Hloubení rýh do 200 cm v hornině 3 do 100 m ³	m ³	102,50
14	132 20-1209	Příplatek za lepivost	m ³	102,50
15	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m ³	m ³	38,34
16	133 20-1109	Příplatek za lepivost	m ³	38,34
17	151 10-1101	Pažení a rozeprání rýh pro podz. ved. přílož. do 2 m	m ²	149,76
18	151 10-1111	Odstranění pažení a rozeprání rýh pro podz. ved. přílož. do 2 m	m ²	149,76
19	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 do 2,5m	m ³	140,84
20	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 4 do 10 000 m	m ³	36,60
21	162 70-1109	Příplatek za dalších 1 000 m přes 10 000 m	m ³	36,60
22	167 10-1101	Nakládání výkopku množství do 100 m ³ z hor. 1-4	m ³	36,60
23	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	36,60
24	174 10-1101	Zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m ³	104,24
25	175 10-1101	Obsyp potrubí pískem	m ³	30,50
26	583313/37101	Štěrkopísky frakce 0-8 mm, tř. Z	m ³	36,60

27

28 ***827 - 1 Část A 1 - Podzemní vedení, vodovod a kanalizace***

29	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku	m ³	6,10
30	452 23-2121	Rámy pod poklopy z cihel z kyselinovzdorné kamen.	m ³	0,30
31	899 10-2111	Osazení poklopů lit. a ocel. hmotnosti do 100 kg	kus	7
32	3010	Poklopy na šachty kruhové o 600-zatížení 12,5t, hmot. 80 kg	kus	7
33	3070	Kalový koš pod poklop	kus	7

34

	Akce	Milíkov č.p.18 - stavební úpravy	Dtum:	
		Kanalizační přípojka	08.2009	
Por. čís.	Čís. položky	Popis položky	M.J.	Počet

35	827 - 1	Část A 3 - Podzemní vedení, zřízení kanalizace		
36		Montáž potrubí z tvrdého PVC systém KG - v otevřeném výkopu		
37	871 26-5211	DN 100	m	25,0
38	871 27-5211	DN 125	m	36,0
39		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu		
40		do 1,5m s obložením dna kameninou nebo kanal. cihlami na potrubí		
41	894 41-1211	do DN 200	kus	7
42		KG-Kanalizační trubky z tvrdého PVC pro ležaté svody - trubka s hrdlem		
43	KGEM	DN 100	m	25
44	KGEM	DN 125	m	36
45	592259/25710	Zákrytová deska TBH 6-100 prům. 1300 x 190	kus	7
46	592249/24300	Skrutě šachtové přímé TBS 1-30 (300/1000/90)	kus	12
47				#