

Půdorys 4.NP - část "A" - BOURÁNÍ , M 1:50  
akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY.

LEGENDA BOURÁNÍ :

- stávající konstrukce – ponechané  
vč. konstrukcí železobetonového skeletu.
- stávající konstrukce – bourání,
- vybourání stávajících konstrukcí podlah vč. kročejové izolace, ve všech dotčených prostorech podlaží,  
stropní konstrukce odhalena až na stropní panely a průvlaky.
- stávající konstrukce – bourání,  
odstranění rozšířených zděných parapetů – tl. ~100 mm.
- vybourání stávajícího sníženého podhledu vč. jeho nosné konstrukce z profilů,  
celkem - část "A" – ~205 m<sup>2</sup>, část "B" – ~309 m<sup>2</sup>
- odstranění stávajících dřevěných obkladů stěna a sloupů vč. kolvení,  
sláv, obklady na s.v. jednotlivých místností.
- odstranění stávajících dřevěných nárazových madel vč. kolvení.
- odstranění stávajících výplní otvorů (dveří), vč. zárubní,
- odstranění stávajících zařízeníových předmětů.

- stávající konstrukce – bourání, tyto bourací práce jsou součástí stavby :  
Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení chráněných únikových cest, 2.PP – 5.NP a  
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR – lůžkové odd. – část "A", "B",  
TITO PRÁCE NEJSOU PŘEDMĚTEM NAVRŽENÉ STAVBY.
- vybourání stávajících konstrukcí podlah vč. kročejové izolace, stropní konstrukce odhalena  
až na stropní panely a průvlaky, v rámci stavby : Nemocnice Sokolov, stav. úpravy 3.NP pavilonu "B",  
CHIR – lůžkové odd. – část "A", "B" byly v těchto plochách provedeny nové konstrukce podlah,  
které nemusí konstrukčně odpovídat okolním skladbám stávajících podlah.

LEGENDA :

- JP – demontáž stávajících předstěn instalačních jader, na celou s.v. místnosti, materiál : lamino desky montované na rám z ocelových profilů.

POZNÁMKA :

- tloušťky stěn (příček) uvedené ve výkrese jsou tl. vlastních zdících materiálů bez omítek, při výpočtu objemu bouraných konstrukcí je nutné uvažovat i s tl. omítek a obkladů (min. + 50 mm / příčku).
- zachovávané konstrukce, výplně a vybavení je třeba v průběhu realizace stavby ochránit proti poškození.
- nové bourané otvory v dotčených konstrukcích je nutné okamžitě zajistit překladý, dle specifikace ve výkresové dokumentaci.
- bourání ve stropních konstrukcích je popsáno ve výkresu "03/15 – D.1.1 – ASR.09.B : Úprava stropu nad 4.NP – část B".

LEGENDA :

K50  
2x 20x3,4i + 16x2,7i

- v takto označených pozicích je nutná zvýšená opatrnost při bourání konstrukcí podlahy !!!  
v konstrukci podlahy (nad úrovní nosné stropní konstrukce) jsou ukončeny rozvody ZTI (voda, cirkulace, SK, DK) pro napojení navrženého odd. centrálních operačních sálů,  
tyto svislé rozvody ZTI nesmí být narušeny pro bezproblémové napojení nově navržených rozvodů 4.NP.

doporučuje se tyto pozice zkontrolovat také dle PD skutečného provedení akcí : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR – lůžkové odd. – část "A", "B",

Vybourání stávajících okenních prvků, bourání je nutné provádět šetrně, aby nedošlo k poškození  
navazujícího zateplení ostění okenního otvoru.

ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD

4.03

VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZTUŽUJÍCÍ STĚNY :

1x deska DZ.2 na celou výšku konstrukce


VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZTUŽUJÍCÍ STĚNY :

1x deska DZ.2 na celou výšku konstrukce

VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZTUŽUJÍCÍ STĚNY :

2x panel 2P.4 (N2D 4,71 – 1480/200/3020)  
+ část panelu 2P.1 (N2D 1,77 – 2380/200/3020)

PAVILON "B" - SCHÉMA - 4.NP :



Atelier : Ostrov, Staré nám. 53		Projektant : Richard Scharf		Atelier Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov	
AJP : Ing. Anton Jurica		Kreslil : HP DesignJet 1050DC		tel. 353 844 402, 353 816 070, fax. 353 633 280	
Ved. proj. : Richard Scharf		Kontroloval : Ing. Anton Jurica		Atelier Sokolov : Křídlová 121, 360 01 Sokolov	
Investor : Karlovarský kraj		Místo stavby : Sokolov		tel. 352 624 060, 352 603 455, fax. 352 624 093	
Akce : Nemocnice Sokolov,		Datum : 03.2016		Číslo paré :	
stavební úpravy 4.NP pavilonu "B",		Zakázka č. : 03/15			
OPERAČNÍ SÁLY.		Formát : 15 A4			
Charakter stavby : Stavební úpravy		Měřítko : 1:50			
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP).		Číslo výkresu :			
Objekt : PAVILON "B"		03/15 - D.1.1 - ASR.02.A			
Výkres :					
PŮDORYS 4.NP - část A - BOURÁNÍ					