


Půdorys 3.NP , M 1:50
akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B" , OPERAČNÍ SÁL Y.


TABULKA MÍSTNOSTÍ :

(popsané konstrukce jsou předněm samostatné stavby : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část "B".


označení	účel místnosti	plocha [m2]	podlaha	stropy / podhledy	úpravy povrchů	poznámka	poznámka
3. 67	sklad	9,4	homogení záležový vinyl , protiskluznost R9 z čtverců ~600/600 mm. P.3.2	KP.3 – kazetový podhled, 600x600 mm kazety bílé, hladké, s.v. 2,40 m.	náěr 2x – např. Primalex (bílá) + do v. 1,5 m omyvatelný – barva ...	podlahy vč. soklíku v. min. 100 mm (homog. PVC) přes tabíonek (klinek)	po obv. místnosti provedena ochrana stěn (dorazy) viz. legenda : E.3

LEGENDA HMOT :

- 

- slávající konstrukce – ponechané vč. konstrukcí železobetonového skeletu.
- 

- nové dělicí konstrukce (příčky) tl. 150 mm z přesných pórobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu.
tvárnice z autoklávného pórobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2, tenkovrstvou maltu (lepidlo).



Konstrukce a práce provedené v rámci akce : akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B" , OPERAČNÍ SÁL Y :
LEGENDA :

- Sok.3.1


- zaplentoání nových rozvodů medicínálních plynů vedených pod stropem 3.NP (pod konstrukcí železobetonového stropu), zaplentoání provedeno "kastílkem" rozm. 1200/500 mm dl. 2,75 m, kastílk ze sádrokartonových desek (protipožárních) na nosný rošt z ocelových montovaných profilů, požadovaná požární odolnost RE30.

POZNÁMKA :

- dojde k částečnému rozebrání kazetového podhledu KP.3 min. v ploše navrženého zaplentoání rozvodů mediplynů, tato část podhledu bude nahrazena novou sádrokartonovou konstrukcí – viz. Sdk.3.1.
- budou provedeny nové vrtané prostory obezdílkou šachty mediplynů a stropní konstrukcí nad 3.NP,
- po provedení instalací budou prostory opatřeny požárními manžetami (viz. PD) – zřízení medicínálních plynů).
- dojde k demontáži (a následné zpětné montáži) instalovaných vestavěných skříní.

Provedení těchto prací se doporučuje provést současně se stavbou :
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část "B".

PAVILON "B" - SCHÉMA - 3.NP :



Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53

AIP : Ing. Anton Jurica

Ved. proj. : Richard Schar

Investor : Karlovarský kraj

Projektant : Richard Schar

Kreslil : HP Designnet 1050C

Kontroloval : Ing. Anton Jurica

Místo stavby : Sokolov

Akte : Nemocnice Sokolov,
stavební úpravy 4.NP pavilonu "B",
OPERAČNÍ SÁL Y.

Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP).

Objekt : PAVILON "B"
Výkres : PŮDORYS 3.NP

Ateliér Ostrov :
Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov :
Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum : 02.2016

Zakázka č. : 03/15

Formát : 6 A4

Měřítko : 1:50

Číslo výkresu :
03/15. - D.1.1 - ASR.06

Číslo paré :
03/15. - D.1.1 - ASR.06

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

JURICA a.s.

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795