


akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLKY.



Konečné rozměry nových prostupů bude odvozeno z konečného návrhu dimenzí rozvodů VZT vč. izolací !!!
Rozmístění stávajících stropních panelů je převzato z původní projektové dokumentace pavilonu "B".
Skutečné rozmístění a typy panelů nutno ověřit v rámci realizace stavby. Konečné řešení úpravy stropu nad 4.NP bude přizpůsobeno zjištěným skutečnostem.

- 1) Do stropních panelů budou otvory vrtány nebo řezány.
- 2) Při přizívání prostupů mohou být tyty vedeny jen dutinou panelu, nesmí být porušeno žebro.
- 3) Před uvolněním stropních panelů musí být odstraněna (prořiznuta) závluka mezi panely a panely a průvlaky.
- 4) Krátká konzola pro uložení stropních panelů na průvlak bude řezána až po odstranění stropních panelů.
- 5) Kotevní háky kotevní panel-průvlak budou odřezány jen u odstraňovaných stropních panelů.
- 6) Styk ukončení sloupu - průvlak nebude porušen, úprava styku je součástí kotevní ocelové konstrukce nástavby.
- 7) U ukončovacího styku sloup-průvlak-atika nebude porušen, úprava styku je součástí kotevní ocelové konstrukce nástavby.
- 8) U krajních modulů D4-D5 a D23-D24 před odstranění stropního panelu musí být stávající kotevní elementy styku sloup-průvlak propojeny pásovou ocelí 100/10 z oceli S235JR a přivařeny ke stávajícím oběma podložkám 150/10 nosným koutovým svarem a=8 mm (ovařit kolem dokola)

Astler : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Richard Schart		Ateliér Ostrov : 362 62 Boží Dar 176 , IČ 203 84 795
Ved. proj. : Ing. Arno Jurka	Kreslil : HP DesignTUT 1059C		Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov tel. 353 944 022, 363 616 070; fax. 353 633 280
Aud. proj. : Ing. Arno Jurka	Kontroloval : Ing. Arno Jurka		Ateliér Sokolov : Křtbová 121, 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 465; fax. 352 624 093
Investor : Karlovarský kraj	Místo stavby : Sokolov		
Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLKY.			
Charakter stavby : Stavební úprava		Datum :	03/2016
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP).		Zakázka č. :	03/15
		Formát :	12 A4
Objekt : PAVILON "B"		Měřítko :	1:50
Výkres :		Číslo výkresu :	
ÚPRAVA STROPU NAD 4.NP - část B		03/15 - D.1.1 - ASR.09.B	