Střecha nad 4.NP - část "A" , M 1:50

akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - část "B" :

Veškeré navržené klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610,
Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm (pokud není u daného prvku uvedeno jinak).

- (01 / 5.K) – oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu min. tl. 0,7 mm, RŠ = 650 mm, Celkem : ~81 bm, spád atiky k vnitřnímu líci, plechové příponky 4 x 30 x 620 mm ve vzdálenosti á = 500 mm, hmotnost = 0,59 kg / ks, Celkem : ~165 ks.
- (02 / 5.K) – oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu min. tl. 0,7 mm, RŠ = 500 mm, Celkem : ~15,5 bm, spád atiky k vnějšímu líci, plechové příponky 4 x 30 x 360 mm ve vzdálenosti á = 500 mm, hmotnost = 0,59 kg / ks, Celkem : ~32 ks. oplech. atiky vč. lemování navazujícího zdiva (zateplovacího systému) v. min. 100 mm + připojovací lišta.
- (03 / 5.K) – oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu min. tl. 0,7 mm, RŠ = 1000 mm, Celkem : ~5 bm, oplechování přes dilatační spáru objektu – mezilehlá drážka, plechové příponky 4 x 30 x 870 mm ve vzdálenosti á = 500 mm, hmotnost = 0,59 kg / ks, Celkem : ~11 ks.
- (04 / 5.K) – oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu min. tl. 0,7 mm, RŠ = 600 mm, Celkem : ~23,5 bm, spád atiky k vnitřnímu líci, plechové příponky 4 x 30 x 580 mm ve vzdálenosti á = 500 mm, hmotnost = 0,59 kg / ks, Celkem : ~48 ks.
- (05 / 5.K) – okapnice z ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu min. tl. 0,7 mm, RŠ = 400 mm, Celkem : ~5,4 bm, kotveno vruty do přířezu OSB desky š. 300 mm.
- (06 / 5.K) – podokapní žlab půlkruhového tvaru z titanzinkového plechu min. tl. 0,7 mm, d = 160 mm, RŠ = 330 mm, Celkem : ~5,4 bm / 10 kg, uloženo do žlabových háků.
  – žlabový hák pro podokapní žlab půlkruhového tvaru, c = 240 mm, d = 160 mm, profil 25x6 mm, zinkovaný hák, Celkem : 6 ks, kotveno vruty do přířezu OSB desky š. 300 mm.
- (07 / 5.K) – odpadní trouba dešťového svodu z titanzinkového plechu min. tl. 0,7 mm, d = 125 mm, RŠ = 400 mm, Celkem : ~1,3 bm, svod vč. výtokového kolena (úhel, délka a výška osazení výtokového kolena přizpůsobena spádu a úrovni nižší střechy).
  – kruhová objímka dvojdílná – zinkovaná, d = 125 mm, profil 25x3 mm, Celkem : 2 ks / 0,8 kg.
- (08 / 5.K) – střešní vpusť s integrovanou PVC manžetou, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvoustěnná, s připojovacím kabelem na vyhřívání a s ochranným košem, DN = 125 mm, Celkem : 3 ks.
- (09 / 5.K) – pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou, kulaté provedení, dl. min. 600 mm, s připojovacím kabelem na vyhřívání a s vyjímatelnou ochrannou mřížkou, DN = 125 mm, Celkem : 1 ks.
- (10 / 5.K) – lemování paty vent. hlavic pro napojení a svislé vytažení nové hydroizolační fólie z měkčeného PVC s PES výztužnou vložkou, folie vytažena min. 150 mm nad úroveň střešní roviny, lemování provedeno z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, kotvení k podkladu dle technologie výrobce (např. nýtování), RŠ = min. 250 mm, Celkem : 2 bm.

LEGENDA :

- konstrukce nástavby strojovny VZT : opláštění z izolačních panelů KINGSPAN : střešní izolační panely – KS1150 FP tl. 150 mm, stěnové izolační panely – KS1150 FR tl. 150 mm
- bourání stávajících konstrukcí střechy, vč. ventilačních hlavic, ventilačních komínků, vpustí, hromosvodu apod.
- úpravy střešní konstrukce které NEJSOU předmětem navržené stavby, tyto úpravy jsou navrženy v rámci akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR – lůžkové odd. – část "A".



LEGENDA SKLADEB :

S.5.1

Skladba střešního pláště :
– odstranění stávající konstrukce střešního pláště vč. zateplení

1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce).
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m².
20–400 mm	Spádové klíny z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S STABIL, montážně fixovaného k podkladu mechanickým kotvením, se spádem min. 3% horního líce vrstvy (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
150 mm	Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S STABIL, montážně fixovaného k podkladu mechanickým kotvením, (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
4 mm	Pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože a hliníkové folie, bodově natavený k podkladu, (horní povrch pásu je opatřen separačním posypem a spodní povrch spalitelnou fólií).
	Nová asfaltová penetrační emulze (spotřeba 0,3 kg/m²).
50 mm	Vyrovnávací betonová mazanina C16/20 (případné prvky kotvení, montážní oko apod. vystupující nad úroveň navržené bet. mazaniny budou překryty "truhlíky" např. z voděvzdorných OSB desek tl 20 mm, na truhlíky bude natavena navržená parozábrana, předpokládaný rozměr truhlíků ~300/300 mm v. 100 mm).
250 mm	Stávající stropní železobetonová stropní prefabrikovaná konstrukce.

Poznámka : V případě, že při odstraňování stávající konstrukce střechy budou zjištěny prvky s obsahem azbestu, je nutné jako s nebezpečným odpadem nakládat i se všemi konstrukcemi ve styku s azbestem

S.5.2

Skladba styku střechy a atiky (styku střechy a stěny) :

	Stávající zdivo atiky (stěny), nově navržené mechanické očištění podkladu.
	Nová asfaltová penetrační emulze za studena zpracovatelná bez obsahu rozpouštědel (spotřeba 0,3 kg/m²).
4 mm	Pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože a hliníkové folie, bodově nataveným k podkladu (horní povrch pásu je opatřen separačním posypem a spodní povrch spalitelnou fólií), pásy vytaženy do výšky min. 300 mm nad nejvyšší bod střešní roviny nebo na celou výšku atiky, a kotvená latí 40 x 60 mm do zdiva atiky (stěny), ve styku stěny a stropní konstrukce fabion R = min. 40 mm.
40 mm	Nová tepelně izolační vrstva z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrénu, EPS 100 S STABIL montážně fixovaného k podkladu kotvením, nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa), ve styku svislé roviny (vnitřní líc atiky) a vodorovné roviny ("koruna" atiky) hrana zateplení zaoblena (R = min. 30 mm) jako negativní fabion pro plynulý přechod hydroizolační folie na "korunu" atiky.
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m², ukončená na "koruně" atiky (na celou šířku atiky).
1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce), folie vytažena až na "korunu" atiky (na celou šířku atiky).

S.5.3

Skladba "koruny" atiky :
– demontáž stávajícího oplechování atiky vč. příponek a OSB desek.

0,7 mm	Nově navržené oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm a RŠ = 750 mm ve spádu 5% k vnitřnímu líci atiky.
4 mm	Nové navržené plechové příponky 4 x 30 x 620 mm kotvené vruty 4 x 30 do OSB desky ve vzdálenosti á max = 500 mm.
22 mm	Nové navržené OSB desky tl. 22 mm kotvené vruty 4 x 30 do dřevěných latí.
1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce),
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m².
40 mm	Nové dřevěné latě 40 x 60 mm ve vzdálenosti á = 500 mm kotvené vruty 4 x 80 do hlavy atikového zdiva (panelu), mezi latě je vložena tepelná izolace z minerální vaty (λD = 0,038 W/mK) montážně fixovaná k podkladu kotvením nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
0–20 mm	Nová spádová vrstva (5% k vnitřnímu líci atiky), např. z cementového potěru.
	Stávající "koruna" atikového zdiva (železobetonový atikový panel).

S.5.4

Skladba střešního pláště :

1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce).
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m².
20–340 mm	Spádové klíny z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S STABIL, montážně fixovaného k podkladu mechanickým kotvením, se spádem min. 3% horního líce vrstvy (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
150 mm	Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S STABIL, montážně fixovaného k podkladu mechanickým kotvením, (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
4 mm	Pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože a hliníkové folie, bodově nataveným k podkladu, (horní povrch pásu je opatřen separačním posypem a spodní povrch spalitelnou fólií).
	Nová asfaltová penetrační emulze (spotřeba 0,3 kg/m²).
250 mm	Nová stropní konstrukce : Plechobetonová deska : trapézový plech TR 60/235 tl. 0,75 mm (negativní poloha) + železobetonová deska betonovaná do plechů z betonu LC 20/25 – 1800
	Stropnice IPE 200 (rámové příčle IPE 330) s protipožárním nástřikem na bázi perlitu a s vrchním nátěrem

S.5.5

Skladba styku střechy a atiky (styku střechy a stěny) :

4 mm	Nová silikátová jemnozrnná paropropustná probarvená omítka.
	Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně naváděných vnějších povrchových úprav.
3 mm	Nová výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
	Nová armovací mřížka.
2 mm	Nová vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
120 mm	Nová tepelná izolace z minerální vaty (λD = 0,038 W/m²K), přikotvení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²).
3 mm	Nová lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
	Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně naváděných vnějších povrchových úprav.
~12 mm	Nová jádrová VPC omítka.
240 mm	Nové zdivo (stěny) : zdivo z cihelných bloků (např. Porotherm 24 P+D), pevnost v tlaku 10 N/mm², objem. hmot. 800–900 kg/m3, mrazuvzdornost NPD (F0), zděno na zdící maltu M5.
~10 mm	Nová jádrová VPC omítka.
	Nová asfaltová penetrační emulze za studena zpracovatelná bez obsahu rozpouštědel (spotřeba 0,3 kg/m²).
4 mm	Nové pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože a hliníkové folie, bodově nataveným k podkladu (horní povrch pásu je opatřen separačním posypem a spodní povrch spalitelnou fólií), pásy vytaženy do výšky min. 300 mm nad nejvyšší bod střešní roviny nebo na celou výšku atiky, kotveny latí 40 x 60 mm do zdiva atiky (stěny), ve styku stěny a stropní konstrukce fabion R = min. 40 mm.
40 mm	Nová tepelně izolační vrstva z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrénu, EPS 100 S STABIL montážně fixovaného k podkladu kotvením, nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa), ve styku svislé roviny (vnitřní líc atiky) a vodorovné roviny ("koruna" atiky) hrana zateplení zaoblena (R = min. 30 mm) jako negativní fabion pro plynulý přechod hydroizolační folie na "korunu" atiky.
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m², ukončená na "koruně" atiky (na celou šířku atiky).
1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce), folie vytažena až na "korunu" atiky (na celou šířku atiky).

S.5.6

Skladba "koruny" atiky :

0,7 mm	Nové oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm a RŠ = 650 mm ve spádu 5% k vnitřnímu líci atiky.
4 mm	Nové plechové příponky 4 x 30 x 620 mm kotvené vruty 4 x 30 do OSB desky ve vzdálenosti á max = 500 mm.
22 mm	Nové OSB desky tl. 22 mm kotvené vruty 4 x 30 do dřevěných latí.
1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce),
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m².
40 mm	Nové dřevěné latě 40 x 60 mm ve vzdálenosti á = 500 mm kotvené vruty 4 x 80 do hlavy atikového zdiva (panelu), mezi latě je vložena tepelná izolace z minerální vaty (λD = 0,038 W/mK) montážně fixovaná k podkladu kotvením nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
0–20 mm	Nová spádová vrstva (5% k vnitřnímu líci atiky), např. z cementového potěru.
	Stávající "koruna" atikového zdiva (železobetonový atikový panel).

S.5.7

Skladba v okapové hraně střechy :

1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce).
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m².
0,7 mm	Nová okapnice z ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu.
30 mm	Nové žlabové háky, kotveny vruty do OSB desky.
30 mm	Nová OSB deska – přířez š. 300 mm, kotveno vruty do dřevěného hranolu.
min. 40 mm	Nový dřevěný hranol, š. min. 160 mm, kotveno dlouhými kotevními vruty, přes přířez EPS 200 S, do nové stropní železobetonové desky.
min. 60 mm	Nový přířez z desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, EPS 100 S STABIL, montážně fixovaného k podkladu mechanickým kotvením, (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
4 mm	Pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože a hliníkové folie, bodově nataveným k podkladu, (horní povrch pásu je opatřen separačním posypem a spodní povrch spalitelnou fólií).
	Nová asfaltová penetrační emulze (spotřeba 0,3 kg/m²).
250 mm	Nová stropní konstrukce : Plechobetonová deska : trapézový plech TR 60/235 tl. 0,75 mm (negativní poloha) + železobetonová deska betonovaná do plechů z betonu LC 20/25 – 1800
max. 50 mm	Srovnávací vrstva v koruně podezdívky : např. potěrový beton (20 MPa).
	Nové zdivo z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu (lepidlo na bázi cementu), tvárnice z autoklávovaného porobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2.

S.5.8

Skladba střešní nadezdívky :

150 mm	Nové zdivo z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu (lepidlo na bázi cementu), tvárnice z autoklávovaného porobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2.
	Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně naváděných vnějších povrchových úprav.
2 mm	Nová vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
	Nová armovací mřížka.
3 mm	Nová výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
	Nová asfaltová penetrační emulze za studena zpracovatelná bez obsahu rozpouštědel (spotřeba 0,3 kg/m²).
4 mm	Nové pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože a hliníkové folie, celoplošně nataveným k podkladu (horní povrch pásu je opatřen separačním posypem a spodní povrch spalitelnou fólií), pásy na celou výšku nadezdívky, ve styku stěny a stropní konstrukce fabion R = min. 40 mm.
140 mm	Nová tepelně izolační vrstva z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrénu, EPS 100 S STABIL montážně fixovaného k podkladu kotvením, nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m².
1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce), folie vytažena až na "korunu" atiky (na celou šířku atiky).

S.5.9

Skladba "koruny" atiky : část se spádem obráceným vně objektu
– demontáž stávajícího oplechování atiky vč. příponek a OSB desek.

0,7 mm	Nově navržené oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm a RŠ = 700 mm ve spádu 5% k vnějšímu líci atiky.
4 mm	Nové navržené plechové příponky 4 x 30 x 620 mm kotvené vruty 4 x 30 do OSB desky ve vzdálenosti á max = 500 mm.
22 mm	Nové navržené OSB desky tl. 22 mm kotvené vruty 4 x 30 do dřevěných latí.
60 mm	Nové dřevěné hranoly 60 x 60 mm ve vzdálenosti á = 600 mm kotvené vruty 4 x 100 do hlavy atikového zdiva (panelu), mezi latě je vložena tepelná izolace z minerální vaty (λD = 0,038 W/mK) montážně fixovaná k podkladu kotvením nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
0–20 mm	Nová spádová vrstva (5% k vnějšímu líci atiky), např. z cementového potěru.
	Stávající "koruna" atikového zdiva (železobetonový atikový panel).
	Stávající atikové zdivo (železobetonový atikový panel).
240 mm	Nové zdivo (stěny) : zdivo z cihelných bloků (např. Porotherm 24 P+D), pevnost v tlaku 15 N/mm², objem. hmot. 800–900 kg/m3, mrazuvzdornost NPD (F0), zděno na zdící maltu M5.
~12 mm	Nová jádrová VPC omítka.

S.5.11

Skladba podezdívky strojovny VZT :

	Nový základní nátěr – penetrace.
3 mm	Nová výztužná vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
	Nová armovací mřížka.
2 mm	Nová vyrovnávací vrstva ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
40 mm	Nová tep. izolace z minerál. vaty (λD = 0,038 W/mK), přikotvení pomocí hmoždinek (min. 6 ks/m²).
3 mm	Nová lepící hmota ze stěrkové paropropustné hmoty na bázi cementu.
	Nový základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně naváděných vnějších povrchových úprav.
150 mm	Nové zdivo z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu (lepidlo na bázi cementu), tvárnice z autoklávovaného porobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2.
	Nová asfaltová penetrační emulze za studena zpracovatelná bez obsahu rozpouštědel (spotřeba 0,3 kg/m²).
4 mm	Nové pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože a hliníkové folie, bodově nataveným k podkladu (horní povrch pásu je opatřen separačním posypem a spodní povrch spalitelnou fólií), pásy vytaženy do výšky min. 300 mm nad nejvyšší bod střešní roviny nebo na celou výšku atiky, kotveny latí 40 x 60 mm do zdiva atiky (stěny), ve styku stěny a stropní konstrukce fabion R = min. 40 mm.
100 mm	Nová tepelně izolační vrstva z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrénu, EPS 100 S STABIL montážně fixovaného k podkladu kotvením, nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa), ve styku svislé roviny (vnitřní líc atiky) a vodorovné roviny ("koruna" atiky) hrana zateplení zaoblena (R = min. 30 mm) jako negativní fabion pro plynulý přechod hydroizolační folie na "korunu" atiky.
	Nová separační netkaná textilie ze skloviláknitého vlesu s plošnou hmotností min. 120 g/m², ukončená na "koruně" atiky (na celou šířku atiky).
1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce), folie vytažena až na "korunu" atiky (na celou šířku atiky).

S.6.4

Skladba "koruny" atiky – napojení na stěnové panely :
– demontáž stávajícího oplechování atiky.

1,5 mm	Nová hydroizolační fólie z měkčeného PVC vyztužená PES tkaninou, fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce), folie vytažena a navařena na stěnový panel Kingspan KS1150FR, vytažena až do úrovně střešního panelu, folie stažena až na rovinu krytiny na střeše nad 5.NP, min. přesah (překrytí) přes folii střechy nad 5.NP – 300 mm, ve styku panel/koruna atiky vytvořen přechodový klín (fabion) min. 50x50 mm z pěnového samozhášivého polystyrénu EPS 100 S STABIL.
0,7 mm	Demontáž : oplechování "koruny" atiky z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm a RŠ = 650 mm ve spádu 5% k vnitřnímu líci atiky.
4 mm	Demontáž : plechové příponky 4 x 30 x 620 mm kotvené vruty 4 x 30 do OSB desky ve vzdálenosti á max = 500 mm.
18 mm	Demontáž : OSB desky tl. 18 mm kotvené vruty 4 x 30 do dřevěných latí.
	Níže uvedené konstrukce jsou součástí samostatné akce : "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR – lůžkové odd. – část A"
1,5 mm	Hydroizolační fólie z měkčeného PVC s PES výztužnou vložkou fixovaná k podkladu kotvením (kvalita provedení podkladu, montáž, kotvení, řešení detailů, atd. – dle technolog. předpisu výrobce).
2x 3,1 mm	2x separační polypropylenová netkaná textilie s plošnou hmotností min. 300 g/m².
40 mm	Stávající dřevěné latě 40 x 60 mm ve vzdálenosti a = 500 mm kotvené vruty 4 x 80 do hlavy atikového zdiva (panelu), mezi latě je vložena tepelná izolace z minerální vaty (D = 0,038 W/mK) montážně fixovaná k podkladu kotvením nebo lepením (napětí v tlaku při 10–ti % deformaci větší 100 KPa).
18 mm	Stávající hydroizolační souvrství : živičné hydroizolační pásy nataveně k podkladu.
0–16 mm	Stávající spádová vrstva (5% k vnitřnímu líci atiky) z cementového potěru.
	Stávající "koruna" atikového zdiva (železobetonový atikový panel).

PAVILON "B" - SCHÉMA - 4.NP :



ZMĚNA č. 1 - 15.9.2017

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

Ateliér	: Ostrov, Staré nám. 53	Projektant	: Richard Schart
AIP	: Ing. Anton Jurica	Kreslil	: HP DesignJet 1050C
Ved. proj.	: Richard Schart	Kontroloval	: Ing. Anton Jurica
Investor	: Karlovarský kraj	Místo stavby	: Sokolov

Ateliér Ostrov : 362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 94 795; Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov; tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov; tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY.
Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP).
Objekt : PAVILON "B"
Výkres : STŘECHA NAD 4.NP - část B

Datum	: 03.2016	Číslo paré :
Zakázka č.	: 03/15	
Formát	: 15 A4	
Měřítko	: 1:50	
Číslo výkresu :	03/15 - D.1.1 - ASR.10.B	