

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/31324/2016/MAKR
ČÍSLO JEDNACÍ: 68480/2016/OSÚP/MAKR
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 78780
VYŘIZUJE: Marcela Křivánková
TEL.: 359 808 231
E-MAIL: marcela.krivankova@mu-sokolov.cz
DATUM: 12.09.2016

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 21.04.2016 podal

**Karlovarský kraj, IČO 70891168, Závodní 353, Dvory, 360 21 Karlovy Vary,
který zastupuje Karlovarský kraj - Krajský úřad, odbor investic a grantových schémat, IČO
70891168, Závodní 353, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

na stavbu:

**"Nemocnice Sokolov - stavební úpravy 4.NP - pavilonu "B" operační sály."
Sokolov, Slovenská č.p. 545**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3258/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Sokolov.

Druh a účel umísťované stavby:

- Nástavba pavilonu „B“ pro vybudování strojovny vzduchotechniky v 5.NP.

Umístění stavby na pozemku:

- Na části pozemku parc. č. 3258/12 v katastrálním území Sokolov, jako nástavba k pavilonu „B“.

Určení prostorového řešení stavby:

- Nástavba strojovny v 5.NP bude umístěna na pozemku parc.č. 3558/12 na střeše pavilonu „B“. Max velikost nástavby 61,5 x 6,7 m a výšky 4,47 m. Nástavba bude umístěna ve středu střechy. Dále bude provedena úprava části atiky. Nová výška pavilonu „B“ i s nástavbou bude 18,84 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí, a proto není nutné podle § 86 odst. 5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Tato grafická část je ověřena stavebním úřadem v tomto řízení.

2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku parc. č. 3258/12 v katastrálním území Sokolov.

II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu

"Nemocnice Sokolov - stavební úpravy 4.NP - pavilonu "B" operační sály." Sokolov, Slovenská č.p. 545

na stavbu na pozemku parc. č. 3258/12 v katastrálním území Sokolov.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy 4.NP pavilonu „B“ a nástavbu pavilonu „B“ pro vybudování strojovny vzduchotechniky v 5.NP vše v nemocnici v Sokolově:

- nové centrální operační sály se o ploše 1379,2 m², vybudování strojovny vzduchotechniky v 5.NP a související stavební úpravy střechy. Stavba bude mít částečný přesah i do 2.PP (úprava prostor pro nově navržený bezpečnostní zdroj UPS), 1.PP (výměna technologického vybavení vakuové stanice) a 3.NP (napojení stoupacích rozvodů medicinálních plynů) pavilonu „B“ související s úpravami potřebných technologických zařízení nacházejících se v těchto prostorech.
- Stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", operační sály spočívají v provedení zásadních změn v dispozičním uspořádání 4.NP pavilonu „B“. Dojde ke kompletní přestavbě celého 4.NP, kde se v současnosti nachází zázemí zaměstnanců nemocnice (část A) a lůžkové oddělení neurologie (část B). Přestavba bude provedena vč. veškerých instalací, vnitřního vybavení, zařizovacích předmětů apod. Stavební úpravy schodišťové haly centrálního schodiště před vstupem do oddělení i schodiště bočního jsou řešeny samostatnou akcí: „Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení CHÚC, 2.PP - 5.NP“. Navržená stavba má přesah i do 5.NP objektu, kde je navržena střešní nástavba nové strojovny vzduchotechniky, zároveň dojde ke kompletní rekonstrukci střechy nad 4.NP pavilonu „B“. Přeložení hlavních tras svislých potrubí ZTI, VZT apod. do nově navržených pozic tak, aby další plánované stavební úpravy již nevyvolávaly požadavky na zásah do zrekonstruovaných prostor lůžkového odd. chirurgie ve 3.NP, je řešeno v samostatných akcích, které budou této stavbě předcházet, a to : „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu B, CHIR - lůžkové odd. - část A“ a „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu B, CHIR - lůžkové odd. - část B“. Stavba má částečný přesah i do 2.PP, 1.PP a 3.NP pavilonu „B“, související s úpravami potřebných technologických zařízení nacházejících se v těchto prostorech.
- V pozici vakuové stanice v 1.PP křídla „B“ dojde k provádění nových prostupů obvodovým zdívkem pro rozvody klimatizace dotčení místností. Z toho důvodu dojde k rozkrytí stávajícího okapového chodníčku (tvořen betonovou obrubou a zásypem z kačírku) v max. délce 1,0 m a v šířce chodníčku, tj. max. 0,6 m, do hloubky max. 0,4 m. Po provedení prostupů, rozvodů, zpětného začištění a doplnění konstrukcí, bude okapový chodníček uveden do původního stavu. Žádné další zemní práce nebudou prováděny. Veškeré stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu.
- Bourací práce:
 - Vlastní stavební úpravy budou zahájeny vyklizením dotčených částí objektu, tj. budou odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení, otopná tělesa vč. konzol apod. Dojde k odstranění stávajících náslapných vrstev podlah i stávajících zavěšených podhledů. Vybourány budou keramické obklady i keramické sokly podlah, dřevěné obklady stávajících zdí ve stávající jídelně. Dále dojde k demontáži stávajících výplní otvorů (vyjma oken) a to jak dveří vč. zárubní, tak i dvířek instalačních šachet (vč. rámců).
 - Budou vybourány veškeré dělicí konstrukce dle PD (příčky). Dojde i k částečnému bourání konstrukcí tvořící ztužující prvky skeletu (ztužující stěny), vzniklé otvory v těchto konstrukcích je třeba okamžitě zajistit, např. překlady. Odstraněny budou i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé či které nebudou již dále využívány.

- V řešené části 4.NP budou celoplošně vybourány nosné betonové vrstvy podlah (~100 mm) i stávající kročejové izolace (~20 mm) až na nosnou stropní panelovou konstrukci.
- Ve stropu nad 4.NP budou provedeny nové prostupy pro rozvody instalací , a to vč. odstranění části stávajících stropních panelů. Jedná se zejména o pozice nad operačními sály, kde jsou navrženy masivní rozvody VZT včetně laminárních polí.
- Na střeše nad 4.NP dojde k celkovému (ovšem postupnému) odstranění rozkrytí stávající dvouplášťové střešní konstrukce v rámci realizace kompletní rekonstrukce střešního pláště.
- Rozkrývání stávajícího střešního pláště spolu s následnou demontáží vybraných stropních panelů bude probíhat postupně po jednotlivých částech střechy, rozkryté části konstrukce budou okamžitě zpětně zakrývány, a to jak ocelovou konstrukcí nástavby strojovny VZT vč. opláštění stěnovými a střešními panely, tak i provizorním zaplachtováním (vč. kotvicích prvků) a následným provedením nově navržené konstrukce jednoplášťové střechy.
- Dále budou v řešené části 5.NP vybourány nové otvory v obvodovém plášti stávající strojovny VZT pro osazení prvků ocelové konstrukce nástavby strojovny VZT. Dojde zde i k proříznutí drážek ve stávajícím zateplovacím fasádním systému, rovněž z důvodu osazování ocelových nosných rámců nástavby strojovny
- Nové svislé konstrukce jsou navrženy pouze jako dělicí konstrukce - příčky tl. 100 - 150 mm. Ty budou prováděny z lehkých tvárnic a autoklávovaného porobetonu na tenkovrstvou maltu (lepidlo). Kotvení zdiva (příčky tl. 100-150 mm) z přesných pórobetonových příčkových ke stávajícím konstrukcím bude provedeno jako kotvení dodatečně dozdívané příčky, pomocí nerezových spojek, spojku upevněna do nosného konstrukce hmoždinkou, příčky ke stropu neklínovat, použít spojky zdiva nebo montážní pěnu. Zazdívky ve stávajícím zdivu a přizdívky ke stávajícím konstrukcím budou také provedeny z lehkých porobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu (lepidlo). Stejným způsobem budou řešeny i nové obezdívky instalačních šachet (provedeny z porobetonových příčkových tl. 100 a 125 mm).

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace odsouhlasené při společném územním a stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Anton Jurica – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 030605; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb,
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. upravující požadavky na provádění staveb.
8. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, a při realizaci stavby zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím. Stavební podnikatel bude prokazatelně oznámen stavebnímu úřadu před započítím stavby prokazatelně stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavby.
9. Na stavbě bude veden stavební deník, ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona a jeho obsah bude odpovídat požadavkům přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
10. Při odstraňování části stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a stabilita jiných staveb, bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
11. Při ručním bourání bude zajištěn celý prostor, kde se tyto práce provádějí, nejméně 2 m na všechny strany.
12. Odstranění části stavby bude provedeno stavebním podnikatelem, který bude oprávněný výše uvedené práce provádět a zodpovídá za odborné provedení.
13. Stavba bude stavebně i provozně oddělena od stávajícího provozu nemocnice.
14. Veškeré škody vzniklé stavbou uhradí a odstraní stavebník na vlastní náklady.

15. Provozem na stavbě nesmí docházet k znečištění komunikace, chodníků a uličních vpustí od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a k omezování vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění chodníků a komunikací, zamezí prašnosti.
16. Stavební práce musí být prováděny tak, aby nezabraňovaly možnému příjezdu hasičů, sanitek, vozů technických služeb a vozů vlastníků dotčených pozemků.
17. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
19. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu.
20. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min.14 dní před zahájením prací vlastníkům dotčených pozemků a nemovitostí zahájení prací včetně dohody vstupu na stavbou dotčené pozemky. Současně oznámí vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postupy, při kterých dojde k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování.
21. Prostor staveniště bude tvořen vlastní plochou výstavby
22. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, e) odstranění odpadů. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady, z nichž bude patrné, jakým způsobem bylo s odpady ze stavby naloženo.
23. Po dokončení stavby bude u zdejšího odboru podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu a předloženy předepsané doklady (skutečné provedení stavby, zápisy ve stavebním deníku, předávací protokol stavby podepsaný oprávněnou osobou, revize, odborné a závazné stanovisko od Technické inspekce České republiky, laboratorní rozbor pitné vody, doklad o kvalitě teplé vody, atd.).

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb.(správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

Karlovarský kraj, Závodní 353, Dvory, 360 21 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 21.04.2016 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18.05.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.07.2016.

Stavba obsahuje:

- Nástavba pavilonu „B“ pro vybudování strojovny vzduchotechniky v 5.NP. Na části pozemku parc. č. 3258/12 v katastrálním území Sokolov, jako nástavba k pavilonu „B“. Nástavba strojovny v 5.NP bude umístěna na pozemku parc.č. 3558/12 na střeše pavilonu „B“. Max velikost nástavby 61,5 x 6,7 m a výšky 4,47 m. Nástavba bude umístěna ve středu střechy. Dále bude provedena úprava části atiky. Nová výška pavilonu „B“ i s nástavbou bude 18,84 m.
- Stavební úpravy 4.NP pavilonu „B“ a nástavbu pavilonu „B“ pro vybudování strojovny vzduchotechniky v 5.NP vše v nemocnici v Sokolově:
 - nové centrální operační sály se o ploše 1379,2 m², vybudování strojovny vzduchotechniky v 5.NP a související stavební úpravy střechy. Stavba bude mít částečný přesah i do 2.PP (úprava prostor pro nově navržený bezpečnostní zdroj UPS), 1.PP (výměna technologického vybavení vakuové stanice) a 3.NP (napojení stoupacích rozvodů medicínálních plynů) pavilonu „B“ související s úpravami potřebných technologických zařízení nacházejících se v těchto prostorech.

- Stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", operační sály spočívají v provedení zásadních změn v dispozičním uspořádání 4.NP pavilonu „B“. Dojde ke kompletní přestavbě celého 4.NP, kde se v současnosti nachází zázemí zaměstnanců nemocnice (část A) a lůžkové oddělení neurologie (část B). Přestavba bude provedena vč. veškerých instalací, vnitřního vybavení, zařízení předmětů apod. Stavební úpravy schodišťové haly centrálního schodiště před vstupem do oddělení i schodiště bočního jsou řešeny samostatnou akcí: „Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení CHÚC, 2.PP - 5.NP“. Navržená stavba má přesah i do 5.NP objektu, kde je navržena střešní nástavba nové strojovny vzduchotechniky, zároveň dojde ke kompletní rekonstrukci střechy nad 4.NP pavilonu „B“. Přeložení hlavních tras svislých potrubí ZTI, VZT apod. do nově navržených pozic tak, aby další plánované stavební úpravy již nevyvolávaly požadavky na zásah do zrekonstruovaných prostor lůžkového odd. chirurgie ve 3.NP, je řešeno v samostatných akcích, které budou této stavbě předcházet, a to : „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu B, CHIR - lůžkové odd. - část A“ a „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu B, CHIR - lůžkové odd. - část B“. Stavba má částečný přesah i do 2.PP, 1.PP a 3.NP pavilonu „B“, související s úpravami potřebných technologických zařízení nacházejících se v těchto prostorech.
- V pozici vakuové stanice v 1.PP křídla „B“ dojde k provádění nových prostupů obvodovým zdívem pro rozvody klimatizace dotčení místnosti. Z toho důvodu dojde k rozkrytí stávajícího okapového chodníčku (tvořen betonovou obrubou a zásypem z kačírku) v max. délce 1,0 m a v šířce chodníčku, tj. max. 0,6 m, do hloubky max. 0,4 m. Po provedení prostupů, rozvodů, zpětného začištění a doplnění konstrukcí, bude okapový chodníček uveden do původního stavu. Žádné další zemní práce nebudou prováděny. Veškeré stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu.

Stavební úřad dne 03.08.2016 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 01.09.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Žádost byla doložena následujícími doklady a podklady:

Projektová dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval Ing.Anton Jurica – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 030605.

Práva k pozemkům: vlastnictví pozemku (stavby) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí a navrhovaná stavba se uskutečňuje na pozemcích ve vlastnictví žadatele.

Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí dotčených správních úřadů:

- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí - vyjádření k dokumentaci s podmínkami čj. 36501/2016/OŽP/JIRY ze dne 25.05.2016,
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ÚO Sokolov ze dne 06.06.2016 pod čj. HSKV-1552-2/2016-SO – souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje ze dne 04.07.2016 pod čj. KHSKV 05903/2016/EPI/Boh – souhlasné stanovisko s podmínkami.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst.2/ správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech:

Město Sokolov

Účastníci řízení – územní řízení / § 85 odst.1,2 stavebního zákona/:

- podle **§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona** je žadatel – Karlovarský kraj, IČO 70891168, Závodní 353, Dvory, 360 21 Karlovy Vary, který zastupuje Karlovarský kraj - Krajský úřad, odbor investic a grantových schémat, IČO 70891168, Závodní 353, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
- podle **§ 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona** je účastníkem řízení obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Město Sokolov,

Účastníci řízení – stavební řízení / § 109 stavebního zákona/:

- podle **§ 109 písm. a) stavebního zákona** stavebník - Karlovarský kraj, IČO 70891168, Závodní 353, Dvory, 360 21 Karlovy Vary, který zastupuje Karlovarský kraj - Krajský úřad, odbor investic a grantových schémat, IČO 70891168, Závodní 353, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst.5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000,- Kč, celkem 25000 Kč byl zaplacen dne 09.08.2016 bankovním převodem.

Obdrží:

účastníci územního a stavebního řízení - dle § 85 odst.1 písm. a/, dle § 109 odst.1 písm. a/ stavebního zákona (doručuje se jednotlivě – dodejky):

1. zástupce: Karlovarský kraj - Krajský úřad, odbor investic a grantových schémat, IDDS: siqbxt2
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

žadatele – stavebníka: Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2

sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary

účastník územního řízení dle § 85 odst.písm.b/ - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn(doručuje se jednotlivě – dodejky):

2. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu

sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

dotčené správní úřady:

3. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

sídlo: Závodní č.p. 205, 360 06 Karlovy Vary 6

4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

sídlo: Závodní č.p. 94, 360 18 Karlovy Vary 18

5. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov