

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava izolací a obkladů	Doba výstavby:	35 dní	Objednatel:	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Druh stavby:	stavebně udržovací práce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Sokolov, Husitská 2053	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady bez DPH (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		1,33
1		612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,75		0,00	0,00	0,00	0,11	0,08
2		612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	3,50		0,00	0,00	0,00	0,02	0,06
3		612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	26,93		0,00	0,00	0,00	0,04	1,19
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		1,79
4		632451054R00	Potěr pískocementový, tl. 40 mm	m2	20,36		0,00	0,00	0,00	0,09	1,79
5		631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	0,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		0,16
6		711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	40,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
7		711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	39,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00		0,05
8		721100010RA0	Oprava potrubí - úprava pro nové vpustě a znovu napojení WC soub		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		721210817R00	Demontáž vpusti podlahové	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
10		721223426R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11		721223592R00	Souprava izolační pro podlahové vpusti	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00		0,01
12		722100010RA0	Úprava potrubí pro nové zař.předměty, napojení na TUV	soub	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		725	Zařizovací předměty				0,00	0,00	0,00		0,10
13		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soub	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
14		725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		725210985R00	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soub	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
18		725840851R00	Demontáž baterie sprchová G 5/4x6/4	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
19		725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 40-50	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32-50	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735	Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00		0,00
24		735117110R00	Odpojení a znovu připojení těles otopných	soub	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		0,12
25		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		771575109R00	Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm	m2	20,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
27		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	32,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	20,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		781	Obklady (keramické)				0,00	0,00	0,00		0,01
29		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	26,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

30	781415013RZ1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	781111131R00	Vyplnění spár silikonem	m	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	Nátěry			0,00	0,00	0,00		0,00
34	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email (dveřní zárubně)	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	Malby			0,00	0,00	0,00		0,03
36	784115512R00	Malba Remal protiplišňový,bílá, bez penetrace, 2 x	m2	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784115512R00	Malba Remal,bílá, bez penetrace, 2 x (šatna)	m2	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			0,00	0,00	0,00		0,00
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00		2,65
39	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	20,36	0,00	0,00	0,00	0,02	0,41
40	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,02	0,00	0,00	0,00	2,20	2,24
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00	0,00		1,83
41	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,93	0,00	0,00	0,00	0,07	1,83
	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	0,00	0,00		0,00
42	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00	0,00		0,00
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	979999999R00	Poplatek za skladku	t	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál			0,00	0,00	0,00		0,85
49	597813700	Obkládačka	m2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,41
50	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm	m2	23,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,44
51	55144160	Baterie sprchová antivandal (pevná), lokálně regulovatelný pákový sprchový ventil SV+TUV, demontáž + montáž	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Náklady na demontáž a zpětnou montáž 1 ks okenní mříže pro přesun vybouraného materiálu ven (nebude se vyvážet chodbou)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Celkem bez DPH:	0,00	

Žádná položka nesmí být naceněna nulou.

Doporučujeme kontrolu správnosti nastavení vzorců pro sčítání dat ve sloupcích.

