

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
<b>01: Dopravní část</b>						—	<b>2 833,3</b>	<b>899,0</b>
<b>001: Zemní práce</b>						—	<b>0,1</b>	<b>899,0</b>
1.	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm, včetně naložení a zametání podkladu	m2	1 195,0	—	—	0,0	123,1
2.	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm, včetně naložení a zametání podkladu	m2	915,0	—	—	0,0	117,1
3.	111301111	Sejmutí drnu tl 50 mm s naložením na dopravní prostředek a odvozem	m2	1 935,0	—	—	—	—
1290*2*0,75								
4.	113154999	Odstranění živičného krytu frézováním - zápich	m2	45,0	—	—	—	—
10*4,5								
5.	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl do 500 mm	m2	915,0	—	—	—	658,8
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - krajnice	m3	96,75	—	—	—	—
1935*0,05								
7.	171201201	Uložení sypaniny na skládky - krajnice	m3	96,75	—	—	—	—
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - krajnice	t	164,48	—	—	—	—
96,75*1,70								
<b>005: Komunikace</b>						—	<b>2 832,5</b>	<b>—</b>
1.	564900002	Vyplnění rýh pro sanaci ulomených okrajů - ŠD 0/45-60% a R-materiál-40% - celková tl. 500 mm - vč. dodávky materiálu (ŠD + R-materiál)	m2	915,0	—	—	869,3	—
2.	569741113	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 140 mm	m2	1 935,0	—	—	527,6	—
1290*2*0,75								
3.	5732311110	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,4 kg/m2	m2	7 093,0	—	—	—	—
1195								
1290*4,5								
30+28+35								
4.	5732311112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	5 943,0	—	—	4,2	—
10*4,5								
1290*4,5								
30+28+35								
5.	577134141	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 S tl 40 mm š přes 3 m	m2	5 943,0	—	—	594,3	—
45								
1290*4,5								
30+28+35								
6.	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 40 mm š do 3 m	m2	1 195,0	—	—	124,0	—
7.	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 50 mm š přes 3 m	m2	5 943,0	—	—	713,2	—
45								
1290*4,5								
30+28+35								

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>0,7</b>	<b>-</b>
1.	912211111	Montáž a dodávka směrového sloupku silničního plastového - červeného	kus	6,0	-	-	0,0	-
2.	912211111	Montáž a dodávka směrového sloupku silničního plastového - bílého	ks	124,0	-	-	0,1	-
3.	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm - stěrkovací plast	m	2 580,0	-	-	0,5	-
1290*2								
4.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 580,0	-	-	-	-
5.	919122132	Zarovnání a těsnění spár záhlvkou za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	18,0	-	-	0,0	-
6.	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	18,0	-	-	-	-
4,5*2*2								
13.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu živичného	m2	7 093,0	-	-	-	-
1195								
1290*4,5								
30+28+35								
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>-</b>	<b>-</b>
1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z živичným	t	2 823,33	-	-	-	-
2.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	658,8	-	-	-	-
3.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 929,2	-	-	-	-
658,8*9								
4.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	658,8	-	-	-	-
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>-</b>	<b>-</b>
4.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	-	-	-
<b>V03: Zařízení staveniště</b>							<b>-</b>	<b>-</b>
1.	913110010	Dopravní značení po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl	1,0	-	-	-	-