

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 4/ZPR/2019

Název zakázky: III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov

Zadavatel obdržel dne 22.03.2019 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Ve VV je uvedeno použití infiltračního postřiku 2,5 kg/m². V PD je infiltrační postřik 0,5 kg/m²? Prosím o vysvětlení, popř. opravu?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl prověření dotčené položky s názvem VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČNÍ POSTŘIK DO 2,5KG/M². Vzhledem ke skutečnosti, že položka obsahuje postřik do 2,5 kg/m², zahrnuje tedy i množství 0,5 kg/m² dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu zůstává uvedená položka soupisu prací beze změny.

DOTAZ č. 2:

Ve VV je spojovací postřik uveden ve dvou vrstvách. V PD pouze v jedné. Prosím o vysvětlení, popř. opravu VV.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl ve spolupráci s projektantem stavby prověření uvedené položky a sděluje, že spojovací postřik bude proveden mezi všemi asfaltovými vrstvami, tedy ve dvou vrstvách. Z tohoto důvodu zůstává uvedená položka soupisu prací beze změny.

DOTAZ č. 3:

Ve VV jsou položky týkající se bourání betonových resp. železobetonových prvků. Chybí položka Poplatek za skládku. Prosím o opravu VV.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl prověření položek týkajících se bouracích prací a sděluje, že všechny tyto položky budou oceněny včetně příslušného poplatku za skládku a včetně dopravy. Z tohoto důvodu zadavatel upravil popis těchto položek v soupisu prací a takto upravený soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Sokolově dne 26.03.2019

Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace