

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 26. 3. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Změna zadávací dokumentace
1.	V technické zprávě jsou navrženy asfaltové vrstvy ACO 11+ a ACL 16+, spojovací a infiltrační postřik z modifikované emulze. Ve vzorovém příčném řezu jsou uvedeny asfaltové vrstvy ACO 11+ a ACP 16+, spojovací a infiltrační postřik z modifikované emulze. V soupise prací se uvádí obrusná vrstva ACO 11+ nemodifikovaná a ložná vrstva ACL 16+ modifikovaná, spojovací postřik z modifikované emulze a infiltrační postřik z nemodifikované emulze. Takto je skladba navržena bez podkladní vrstvy. Dle TP 170. Navrhování vozovek pozemních komunikací by asfaltové vrstvy měly být navrženy ve skladbě ACO 11 tl. 40 mm a ACP 16tl. 60 nebo 80 mm. Dále by měly správně specifikovány asfaltové vrstvy a spojovací a infiltrační postřik, nyní je navržena ACL 16 modifikovaná a ACO 11 nemodifikovaná. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací tak, aby všichni uchazeči ocenili správnou skladbu komunikace.	Zadavatel uvádí, že ačkoli žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace definuje zákon jako žádost doručenou zadavateli nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, přesto zadavatel v zájmu objasnění žádosti podává následující vysvětlení. Zadavatel prověřil u projektanta stavby navrženou skladbu konstrukčních vrstev vozovky. Dle vyjádření projektanta, které je přílohou tohoto vysvětlení (viz Příloha k vysvětlení č. 1), došlo v průběhu zpracovávání projektové dokumentace k úpravě skladby jednotlivých vrstev tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr (soupise prací). Z tohoto důvodu nebude zadavatel soupis prací upravovat a všechny dotčené položky zůstávají beze změny.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o., v.z. Ing. Petr Lis