VZOROVÝ ŘEZ A - A´, M=1:50



SKLADBA A:

40mm	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIFIKOVANÝ	ACO 11S PMB 25/55–65	(ČSN EN 13108–1)
	SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASFALT. EMULZÍ	C 60 BP 4; 0,3 kg/m²	(ČSN 73 6129)
60mm	ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ MODIFIKOVANÝ	ACL 16S PMB 25/55–65	(ČSN EN 13108–1)
	SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASFALT. EMULZÍ	C 60 BP 4; 0,3 kg/m²	(ČSN 73 6129)
50mm	OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ MODIFIKOVANÉ	ACP 22S PMB 25/55–65	(ČSN EN 13108–1)
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIF. ASFALTOVOU EMULZÍ	C 50 BP 4; 0,8 kg/m²	(ČSN 73 6129)
150mm	KONSTRUKCE CELKEM		
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE			
150mm	FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU VOZOVKY		
200mm	RECYKLACE NOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTÉ A R–MATERIÁLU ZA STUDENA DLE TP 208		
350mm	CELKOVÁ HLOUBKA PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ		

VZOROVÝ ŘEZ B - B´, M=1:50



SKLADBA B:

50mm	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIFIKOVANÝ	ACO 11S PMB 25/55–65	(ČSN EN 13108–1)
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIF. ASFALTOVOU EMULZÍ	C 50 BP 4; 0,8 kg/m²	(ČSN 73 6129)
50mm	KONSTRUKCE CELKEM		
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE			
50mm	FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU VOZOVKY		

SKLADBA A:

40mm	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIFIKOVANÝ	ACO 11S PMB 25/55–65	(ČSN EN 13108–1)
	SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASFALT. EMULZÍ	C 60 BP 4; 0,3 kg/m²	(ČSN 73 6129)
60mm	ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ MODIFIKOVANÝ	ACL 16S PMB 25/55–65	(ČSN EN 13108–1)
	SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASFALT. EMULZÍ	C 60 BP 4; 0,3 kg/m²	(ČSN 73 6129)
50mm	OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ MODIFIKOVANÉ	ACP 22S PMB 25/55–65	(ČSN EN 13108–1)
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIF. ASFALTOVOU EMULZÍ	C 50 BP 4; 0,8 kg/m²	(ČSN 73 6129)
150mm	KONSTRUKCE CELKEM		
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE			
150mm	FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU VOZOVKY		
200mm	RECYKLACE NOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTÉ A R–MATERIÁLU ZA STUDENA DLE TP 208		
350mm	CELKOVÁ HLOUBKA PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ		

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w .dsva.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Petr KRÁL
Technická kontrola: Ing. Jiří ŠEVČÍK
Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.
Projektant: Tomáš Lebr
Hlavní projektant: Ing. Petr KRÁL

SÚ :	Mariánské Lázně	Kraj :	Karlovarský
Datum :	07/2018		
Stavebník :	KSÚS KK, Chebská 282, 356 01 Sokolov	Číslo zakázky :	28/2018
Akce :	**Oprava silnic v okrese Cheb - SFDI**	Úroveň :	TP
Souprava :			
SO:	**Oprava silnice II/230, Rájov**		
	Vzorové příčné řezy	Měřítko :	1 : 50
Část :	B.10		

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno