

ŘEZ A - A' měřítko 1 : 50

LEGENDA MATERIÁLU:

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- Předpokládaná skladba :
- _ krytina z pozinkovaného plechu
 - _ bednění z prken + lepenka tl. 25 mm
 - _ dřevěné krokve 140 x 160 mm
 - _ vzduchová mezera
 - _ lepenka na sucho
 - _ minerální tepelná izolace tl. 100 mm
 - _ keramické stropní panely POD tl. 210 mm
 - _ omítka vápenná štuková

bouraný objekt zachovaný objekt spojovací chodby

oplech.
atiky

podbití palubky

plastové dveře

ocelové zábradlí


plastové okno

- Předpokládaná skladba :
- _ teracová dlažba tl. 30 mm
 - _ cementová malta tl. 20 mm
 - _ betonová mazanina tl. 100 mm
 - _ podkladní beton tl. 100 mm
 - _ hutněný štěrkopísek

- Předpokládaná skladba :
- _ keramická dlažba tl. 8 mm
 - _ cementová malta tl. 17 mm
 - _ beton. mazan + síť 100x100x4 tl. 40 mm
 - _ lepenka na sucho
 - _ polystyren tl. 30 mm
 - _ 1x Bitagit SI + Np tl. 5 mm
 - _ desky PZD tl. 70 mm
 - _ topný kanál 500 mm
 - _ betonová mazanina tl.80 mm
 - _ podkladní beton tl. 100 mm

- Předpokládaná skladba :
- _ PVC svařované + podložka tl. 5 mm
 - _ cementový potěr tl. 20 mm
 - _ beton. mazan + síť 100x100x4 tl. 40 mm
 - _ lepenka na sucho
 - _ polystyren tl. 30 mm
 - _ 1x Bitagit SI + Np tl. 5 mm
 - _ podkladní beton + síť 100x100x6,3 tl. 120 mm
 - _ hutněný štěrkopísek tl. 300 - 500 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing.	Měřítko 1:50	
Projektant	Klímeš Václav	Technická kontrola			
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy			Počet A4 3	Pořadové číslo 3
				ČÁST: Projektová dokumentace bouracích prací Dokumentace	
	OBSAH: Řez A-A'	Datum dokončení 25.6.2016			
	OBJEDNATEL: Zdravot. záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. STAVEBNÍK:				Číslo zakázky 8478-23
				Číslo archivní BPO 5-93350	