

## POZNÁMKY:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m. NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON SVAHU 4:1

## GABION DLE TKP 30



POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10		
TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ:		
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm	≥	160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm	≥	80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm	≥	40 kN/m

PRŮMĚR DRÁTU	≥	4 mm
MEZ PEVNOSTI	≥	450 MPa
TAŽNOST	≥	8 %
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA)	≥	280 g/m <sup>2</sup>
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU	≥	4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ	≥	5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST	≥	2000 hodin

OKA SÍTĚ:		VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
100 x 100		POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
100 x 50		POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO
100 x 25		

KAMENIVO  
LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 60 MPa  
NASÁKAVOST max. 0,5%  
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m<sup>3</sup>

SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE	
PLOŠNÁ HMOTNOST	200g/m <sup>2</sup>
CBR	2,80 kN
PEVNOST V TAHU	16,0 kN/m
TAŽNOST	45,0 %

OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČ: 70947023				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNĚŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608   telefon: 774 297 778   e-mail ters@progeocont.cz  http://www.progeocont.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI, SO					
	VYPRACOVAL: ING.LADISLAV TERŠ	DATUM	09/ 2018	ING.LADISLAV TERŠ	
	KRAJ: KARLOVARSKÝ	MĚŘÍTKO	1:50		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BOŽÍ DAR (608866)	FORMÁT	297 x 210			
STAVBA:	OPRAVA GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ U MOSTU ev. č. 219 6-0 BOŽÍ DAR			OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	TECHNICKÁ POMOC				
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 OPRAVA GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ				
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			4.	