

Muzeum Cheb - V-V_UKS - Univerzální kabelážní systém datové sítě		
Název položky	počet	MJ
1.1 Zařízení - dodávka - aktivní prvky		
UPS - Rack S	1	ks
UPS - podružné racky	4	ks
Cisco CAP2702I access point 802.11ac / controller based, PoE, CleanAir - WiFi	8	ks
Cisco Switch SF300-24PP 24x 10/100 + 2x 1G SFP + 2x 10/100/1000 / management + / Lifetime/ NBD	10	ks
Cisco SG300-28SFP-K9-EU switch, 26xSFP + 2xGE/SFP, L3, SNMP, kov	1	ks
Net-X SFP modul/ 1G/ RJ45/ 100m/ Cisco kompatibilní	10	ks
Net-X SFP modul/ 1G/ MM Multimode LC/ 550m/ Cisco	10	ks
1.2. Zařízení - dodávka - pasivní prvky		
Rozvaděč stojan. 42U/60x80, šedý, dveře sklo,	1	ks
Jednodílný 19" nástěnný rozvaděč 18U/500mm, IP30, vylamovací otvor na ventilátor	1	ks
19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg	3	ks
19" vyvazovací panel 1U, 5x háček 35x30 mm zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9	14	ks
Patch panel černý osazený 24 portů STP 1U CAT6	10	ks
Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy	1	ks
19" horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat	1	ks
Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	2	ks
Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6	20	ks
Podstavec pod rozvaděč 600 x 800 s filtrem a nosností do 400kg	1	ks
Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem BK	2	ks
Optická vana - čelo pro 12xSC duplexních spojek 1U černá	2	ks
Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka	2	ks
Víčko pro optickou kazetu 12 svarů	2	ks
Hřebínek pro 6 smřtitelných ochran	2	ks
Spojka SC MM duplex, šroubovací	20	ks
Patch kabel 50/125 µm duplex LC/SC 1m	5	ks
Patch kabel 50/125 µm duplex SC/SC 1m	3	ks
Pigtail 50/125 SCpc MM OM2 1,5m	40	ks
Kabel FTP drát CAT6 SOLARIX, LSZH	9000	m
Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy	1	ks
Zásuvka SX9 bílá pod omítku 2xRJ45 STP CAT6	89	ks
Patch kabel 2m SFTP SOLARIX, CAT6, šedý	182	ks
Kabel Mini Breakout, 50/125µm, 4 vl., LSOH, se základní ochranou proti hlodavcům	200	m
Kabel Mini Breakout, 50/125µm, 12 vl., LSOH, se základní ochranou proti hlodavcům	100	m
Instalační krabice s víkem - např- KO 125 E	50	m
Instalační krabice s víkem - např- KO97/5	100	m
Instalační krabice s víkem - např- KU68-1902	191	m
Trubka PVC vnitřní pr.16 mm	2800	m
Trubka PVC vnitřní pr.23 mm	1200	m
Trubka PVC vnitřní pr.29 mm	800	m
Trubka PVC vnitřní pr.32 mm	600	m
Chránička optického kabelu 25mm	200	m
Ostatní instalační materiál	1	ks
2.1 Montáž		
Montáž UKS	1	kpl
2.2 Výmalba		
Výmalba - subdodávka	0	kpl
3.1 Doprava		
Doprava, přesuny materiálu	1	kpl
4.1 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy		
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	1	kpl
5.1 Revize a funkční zkoušky systému		
Revize systému, měření	1	kpl
6.1 Projekční práce, autorský dozor, technická pomoc		
Projektová dokumentace - DSS.	1	kpl
Projekční práce, koordinace, technická pomoc celkem:	1	kpl