

# VÝKAZ VÝMĚR

## ZDRAVOTNÍ INSTALACE

*Datum :* 3.2019  
*Čís. zakázky :* 04/19  
*AIP :* Ing. Pavel Borák  
*Vypracoval :* Ing. Pavel Borák  
*Stupeň :* Projektová dokumentace pro provedení stavby  
*Akce :* **Kamerový systém výstavních prostor 1. NP**  
**+ zázemí s kuchyňkou**  
**ZTI 01 zdravotní instalace – výkaz výměr**

**04/19**

### Oddíl 1. - VODOVOD, UZÁVĚRY, IZOLACE...

- vysazení odbočky na stávajícím plastovém vodovodním potrubí DN 20 (předpoklad) pro napojení plastového rozvodu vody ..... 1 ks

Potrubí z polypropylenu - Hostalen, PN 16 – SV + TUV

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací z pěných materiálů mirelon (izolace tl. dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb.)

#### 1.studená voda + TUV

- DN15 (20x2,8) ..... 4 m

- rohový ventil ½ x 3/8 s krycí rozetou dřež ..... 2 ks

- rohový ventil ½ x 3/4 s krycí rozetou myčka ..... 1 ks

- montáž stávajícího bojleru TO20 včetně bezpečnostní sady ..... 1 ks

### Oddíl 2. – KANALIZACE(přípoj.potrubí,odpady)

HT – systém (Pps) odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu s těsnícím kroužkem, odolné proti horké vodě , těžko vznětlivé, ČSN ISO 7671, DIN 19 560, 4102 B1, barva středně šedá, včetně upevňovacího a závěsného materiálu

HT40 ..... 1 m

### Oddíl 3. - DEMONTÁŽE

Demontáž stávajícího bojleru TO 20 včetně bezpečnostní sady. Uložení pro následnou zpětnou montáž do kuchyňské linky

### Oddíl 4. - ZKOUŠKY,OSTATNÍ

- zkoušky vnitřního vodovodu s dezinfekcí rozvodu

- zkoušky vnitřní kanalizace

- zednická výpomoc

vysekání drážky pro uložení vodovodního potrubí ..... 1,5m2