

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Veřejná zakázka na stavební práce „II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
 Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov  
 Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
 IČ: 70947023

V Praze dne 16. 4. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace															
4.	<p><b>Pol. SO 101 - Modernizace silnice II/207</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">12573</td> <td style="width: 45%;">VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">M3</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">11 930,000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VČETNÉ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ I POPLATKU ZA MATERIÁL ZE ZEMNÍKU (ZEMINA, ORNICE)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <i>materiál ze stavby</i>                      z pol. č. 12373: -2685,0m3=-2 685,000 [A]m3                      chybějící materiál:                      pro pol. č. 17110: 10489,0m3=10 489,000 [B]m3                      pro pol. č. 17130: 3951,0m3=3 951,000 [C]m3                      pro pol. č. 17310: 175,0m3=175,000 [D]m3                      Celkem: A+B+C+D=11 930,000 [E]m3                 </td> </tr> </table>	2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	11 930,000	VČETNÉ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ I POPLATKU ZA MATERIÁL ZE ZEMNÍKU (ZEMINA, ORNICE)					<i>materiál ze stavby</i> z pol. č. 12373: -2685,0m3=-2 685,000 [A]m3 chybějící materiál: pro pol. č. 17110: 10489,0m3=10 489,000 [B]m3 pro pol. č. 17130: 3951,0m3=3 951,000 [C]m3 pro pol. č. 17310: 175,0m3=175,000 [D]m3 Celkem: A+B+C+D=11 930,000 [E]m3					<p>Zadavatel po dohodě s projektantem stavby upravuje z důvodu zvýšení přehlednosti a transparentnosti ocenění níže uvedené položky soupisu prací:</p> <p>SO 101:                      Pol. č. 12373 - upraven popis položky                      Pol. č. 12573 - položka rozdělena na dvě samostatné položky č. 12573A pro vykopávky materiálu zpětně využívaného na stavbu z mezideponie a 12573B pro natěžení, nákup a dovoz chybějícího materiálu.</p>
	2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	11 930,000												
VČETNÉ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ I POPLATKU ZA MATERIÁL ZE ZEMNÍKU (ZEMINA, ORNICE)																	
<i>materiál ze stavby</i> z pol. č. 12373: -2685,0m3=-2 685,000 [A]m3 chybějící materiál: pro pol. č. 17110: 10489,0m3=10 489,000 [B]m3 pro pol. č. 17130: 3951,0m3=3 951,000 [C]m3 pro pol. č. 17310: 175,0m3=175,000 [D]m3 Celkem: A+B+C+D=11 930,000 [E]m3																	
<p>Takto specifikovaná položka je dle našeho mínění pro přesné určení ceny zavádějící a odečítání množství materiálu v položce chybné.</p> <p>Neuvažuje zadavatel o rozdělení položky ? Např. variantně                      12573a - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I materiál využitý ze stavby - doprava z mezidepa - 2 685,000 M3                      12573b - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I kupovaný materiál - 11 930,000 M3</p>																	

**SO 131 Propustek č. 1**

1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	340,305
		ZEMINA		
		z pol. č. 17120: $162,05m^3 * 2,1t/m^3 = 340,305 [A]t$		
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2,430
		VČETNÉ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ I POPLATKU ZA MATERIÁL ZE ZEMNÍKU (ZEMINA, ORNICE)		
		chybějící zemina pro obsyp propustku: $196,45m^3 - 162,05m^3 - 31,97m^3$ (přebytečná zemina z SO 132) = $2,430 [A]m^3$		
		<i>Jedná se o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.</i>		
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	162,050
		BUDE POUŽITO PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP		
		výkop pro propust: $4,5m^2 * 31,5m = 141,750 [A]m^3$ výkop pro vtokovou jímku: $5,8m^2 * 3,5m = 20,300 [B]m^3$ Celkem: $A+B=162,050 [C]m^3$		

Množství z položky č. 13173 je počítáno použít pro zpětný zásyp, zároveň je ale uvedeno v položce č. 014101 Poplatek za skládku se špatně uvedenými měrnými jednotkami (M3 má být T).

Má tedy zhotovitel počítat s odvozem na skládku nebo materiál zpětně použít?

Vypustí zadavatel pol. 014101 a na základě předchozího dotazu zhotovitele, upraví zadavatel položku č. 12573 ?

12573a - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I materiál využitý ze stavby - doprava z mezidepa -  $31,97$  (materiál z SO 132) +  $162,05$  (materiál z pol. 13173) =  $194,02 M^3$

12573b - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I kupovaný materiál -  $2,430 M^3$

**SO 192 Dopravně inženýrská opatření**

3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	816,000
		VČETNÉ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ I POPLATKU ZA MATERIÁL ZE ZEMNÍKU (ZEMINA, ORNICE)		

SO 131:

Pol. č. 014101 - položka zrušena, protože vytěžený materiál bude použit na stavbě

Pol. č. 12573 - položka rozdělena na dvě samostatné položky č. 12573A pro vykopávky materiálu zpětně využívaného na stavbu z mezideponie a 12573B pro natěžení, nákup a dovoz chybějícího materiálu.

Pol. č. 13173 - beze změny

SO 192:

Pol. č. 12573 - položka rozdělena na dvě samostatné položky č. 12573A pro vykopávky materiálu zpětně využívaného na stavbu z mezideponie a 12573B pro natěžení, nákup a dovoz chybějícího materiálu.

materiál ze stavby  
z pol. č. 12273: -97,0m<sup>3</sup>=-97,000 [A]m<sup>3</sup>  
chybějící materiál:  
pro pol. č. 17110: 512,0m<sup>3</sup>=512,000 [B]m<sup>3</sup>  
pro pol. č. 17130: 373,0m<sup>3</sup>=373,000 [C]m<sup>3</sup>  
pro pol. č. 17310: 28,0m<sup>3</sup>=28,000 [D]m<sup>3</sup>  
Celkem: A+B+C+D=816,000 [E]m<sup>3</sup>

Takto specifikovaná položka je dle našeho mínění pro přesné určení ceny zavádějící a odečítání množství materiálu v položce chybné.

Neuvažuje zadavatel o rozdělení položky např. variantně? Viz předchozí dotaz

12573a - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. I materiál využitý ze stavby - doprava z mezidepa - 97,000 M3

12573b - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. I kupovaný materiál - 816,000 M3

**Dotaz:**

VV SO 001 obsahuje položku:

17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3
		PŘEBYTEČNÝ MATERIÁL BUDE ODVEZEN NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM	

Je uvedeno, že přebytečný materiál bude odvezen na místo určené investorem. Prosím o určení místa.

**Dotaz:**

VV SO 000 obsahuje položku:

02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ
		ODBORNÝ GEOTECHNICKÝ DOZOR	
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	

5. Zadávací dokumentace jasně neurčuje požadované práce, které mají být vzhledem ke geotechnickému dozoru oceněny. Prosím o přesnou specifikaci.

**Dotaz:**

Součástí projektu je kácení dřevin v rozsahu dle PD. Předpoklad zahájení prací je od 7/2020. Bude možné provádět kácení mimo období vegetačního klidu?

**Dotaz:**

VV SO 101 obsahuje položku:

12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. I	M3	11 930,000
		VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ I POPLATKU ZA MATERIÁL ZE ZEMNÍKU (ZEMINA, ORNICE)		

Tato položka nezahrnuje naložení a dopravu materiálu z mezidepa tj. objemu uvedeného v položce č. 12373. Prosím o vysvětlení nebo doplnění položky pro tyto práce do VV.

Přebytečný materiál z pol. č. 17120 SO 001 bude odvezen do obce Štědrá, předpokládaná vzdálenost do 5 km od stavby.

Pol. č. 02960 SO 000 obsahuje práce geotechnika, který bude přebírat základovou spáru a dohlížet na provádění násypového tělesa SO 101 (vrstevnatý násyp) s případným návrhem na optimalizaci řešení dle skutečného stavu při realizaci stavby.

Kácení mimolesní zeleně pro zahájení stavby bylo provedeno mimo vegetační období zadavatelem stavby. Zhotovitel bude následně provádět další povolené kácení mimolesní zeleně mimo vegetační období, kácení lesní zeleně je možno provádět v průběhu celého roku.

Pol. č. 12573 SO 101 je zadavatelem upravena, viz předchozí Vysvětlení č. 4. Mezideponie bude zřízena v katastru obce Štědrá, předpokládaná vzdálenost do 5 km od stavby.

<p><b>Dotaz:</b> VV SO 801 obsahuje položku:</p>	184D16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M	<p>Pol. č. 184D16 a pol. č. 184B14 SO 801 – primárním kritériem pro dodávky stromů bude výška dle specifikace položky min. 2,2 m. Z tohoto důvodu byly upraveny popisy těchto položek v Soupisu prací a byla upravena Technická zpráva SO 801.</p> <p>Ostatní části ZD zůstávají beze změny.</p>
		NÁHRADNÍ VÝSADBA, MIN. VÝŠKA STROMU 2,20 M, PRŮMĚR KMENE VE VÝŠCE 1,0 M OD ZEMĚ 10 - 12 CM, VČETNĚ ZALÉVÁNÍ STROMŮ - MIN. 50L/STROM	
	<p>Jehličnaté stromy se prodávají podle výšky nikoliv průměr kmene. Chtěl bych se zeptat, zda-li investor trvá na dodávce takto vzrostlých stromů (není to běžné, finančně náročné) popř. uvedení požadované výšky?</p>		

V č.	Informace o vlastním podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
6.	<p><b>Změna Výkazu výměr a úprava Projektové dokumentace C.8.1 Technická zpráva</b></p>	<p>V návaznosti na vydané Vysvětlení č. 4 a 5 zadavatel provedl opravnou korekci ZD a upřesňuje níže uvedené přílohy ZD, které jsou také přílohami tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR02_Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 4 -5.</li> <li>• PR01.3_Projektová dokumentace_C.8.1 - Technická zpráva_revize</li> </ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravená znění přílohy.</p>
7.	<p><b>Posun lhůty pro podání nabídek</b></p>	<p>V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadávací dokumentace <b>zadavatel mění</b> v článku 12 zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ <b>konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 7. 5. 2020 do 10:00 hodin.</b></p> <p>Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 28. 4. 2020 do 10:00 hod.</p>

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis