

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM — UMYVADLO ZÁVĚSNÉ , BÍLÉ, 650x520x195mm (DxŠxV)
S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU
UMYVADLOVÝ SIFON
KERAMICKÝ KRYT S INSTALAČNÍ SADOU

PS — PISOÁROVÉ STÁNÍ, BÍLÉ, 360x660x575mm (DxŠxV)
ODSÁVACÍ URINÁL NATIVANDAL S RADAROVÝM SENZOREM
VNITŘNÍ PŘÍVOD VODY VČETNĚ SIFONU 1l A INSTALAČNÍ SADY
PROVEDENÍ SE SÍŤOVÝM NAPÁJENÍM 24V, DC
SÍTKO PRO URINÁL

D — KUCHYŇSKÝ DŘEZ S DESKOU
DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU
VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

HS — HADICOVÝ SYSTÉM TYP D19/20
650x175x650mm (VxHxŠ)
odstín RAL 3000 – červená

LEGENDA ARMATUR:

UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU
DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU

PPR NÁSTĚNNÝ KOMPLET 20 X 1/2" S 2X ROHOVÝM VENTILEM

PPR NÁSTĚNNÉ KOLENO 20 X 1/2" S ČEPEM S ROHOVÝM VENTILEM

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY– PN28, PP–RCT
POTRUBÍ TEPLÉ VODY– PN28, PP–RCT
POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY– POTRUBÍ NEREZ OCEL LISOVACÍ

POZNÁMKA

Vnitřní rozvod k hadicovému systému bude proveden z ocelového potrubí (press) kotveného do stěn/stropů.
V 1.NP v místnosti 103 bude u dřezu provedena příprava (se záslepkami) pro myčku nádobí.
Odvzdušnění bude provedeno do radiátorů.
Potrubí ve uložené ve stěnách v drážce a zavěšeno v podhledu bude izolováno dle platné vyhlášky 193/2007 Sb. Všechny uzávěry budou označeny popisy.

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
SCHRADER s.r.o.
Kommunautů 1905, 356 01 Sokolov
IČ: 067 71 874, DIČ: CZ06771874

PROJEKTANT AKCE
Ing. Milan Snopek
Švabinského 1729, 356 01 Sokolov
IČ: 031 22 905 +420 723 769 862

VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PARÉ:
INVESTOR	ISŠTE Sokolov, p. o., Jednoty 1620, 356 01 Sokolov			DATUM	11/19	
KRAJ	Karlovarský	MĚ	Sokolov	ZAK.Č.	/	
AKCE:	Učebny - pavilon E Sokolov - p. č. 78/33			FORMÁT	2A4	
				MĚŘÍTKO	8A4	
OBJEKT:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Č. VÝKR.		
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - VNITŘNÍ VODOVOD				D.1.4.1.6	