

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM — UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ , BÍLÉ, 650x520x195mm (DxŠxV)
S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU
UMYVADLOVÝ SIFON
KERAMICKÝ KRYT S INSTALAČNÍ SADOU

PS — PISOÁROVÉ STÁNÍ, BÍLÉ, 360x660x575mm (DxŠxV)
ODSÁVACÍ URINÁL NATIVANDAL S RADAROVÝM SENZOREM
VNITŘNÍ PŘÍVOD VODY VČETNĚ SIFONU 11 A INSTALAČNÍ SADY
PROVEDENÍ SE SÍŤOVÝM NAPÁJENÍM 24 V, DC
SÍTKO PRO URINÁL

D — KUCHYŇSKÝ DŘEZ S DESKOU
DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU
VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

HS — HADICOVÝ SYSTÉM TYP D19/20
650x175x650mm (VxHxŠ)
odstín RAL 3000 – červená

LEGENDA POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ:
- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z KAMENINY
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ Z PVC HT
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, SVISLÉ Z PVC HT
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, SVISLÉ Z LITINY

NOVÉ:
- NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ Z PVC HT
- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, VEDENÉ POD STOPEM Z PVC HT
- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, SVISLÉ Z PVC HT

POZNÁMKA

Připojovací potrubí bude s doporučeným sklonem 3%.
Napojení na stávající kameninové a litinové rozvody budou provedeny pomocí přechodových tvarovek na PVC.
V případě poručeného kameninového potrubí, je nutné utemovat porušení vhodným tmelením či vyměnit celý kus.
Na stávající LT svody ze střechy budou osazeny střešní vpusti s kraycím košem.

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
SCHRADER s.r.o.
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov
IČ: 067 71 874, DIČ: CZ06771874

PROJEKTANT AKCE
Ing. Milan Snopek
Švabinského 1729, 356 01 Sokolov
IČ: 031 22 905 ☎+420 723 769 862

VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PARÉ:
INVESTOR	IŠTE Sokolov, p. o., Jednoty 1620, 356 01 Sokolov			DATUM	11/19	
KRAJ	Karlovarský	MČ	Sokolov	ZAK.Č.	/	
AKCE:	Učebny - pavilon E Sokolov - p. č. 78/33			FORMÁT	84	
				MĚŘÍTKO	1:50	
OBJEKT:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Č. VÝKR.		
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE				D.1.4.1.3	