



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/1234/IN/20
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000260“

Dne 19.5.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o odpověď na následující dotazy:

Dotaz č.1: Pol. č. 41 a 42 Objektu 02 – nový stav – stavební část – Upozorňujeme, že skladba ve VV nesplňuje požadavek PBR na PO EI30 shora.

Dotaz č.2: Pol. č. 43 Objektu 02 – nový stav – stavební část – Jaké jsou rozměry revizních dvířek? Kolik kusů? Případně jaké jsou požadavky na požární odolnost?

Dotaz č.3: Pol. č. 44 Objektu 02 – nový stav – stavební část – Bez řezů nelze dané práce fundovaně ocenit.

Dotaz č.4: Dle půdorysu – opatření (1. a.NP – OPATŘENÍ – PŮDORYS.png) výkresové části dokumentace nesedí výměry s vykázaným množstvím ve VV. Prosíme o prověření.

Dotaz č.5: V půdorysech ani ve výkazech výměr nejsou uvedeny rozměry vnitřních a vnějších čisticích zón. Prosíme o doplnění.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Dotaz č.6: V rámci bouracích prací, objekt 01, jsou níže uvedené položky č. 2, 3, 4, 5, 42, 43, 44, 46, 47, 58, 59 vykázaný jako 1 soubor. Bylo by možné blíže specifikovat alespoň jejich množství v kusech/m/m2?

2	K	009-x1	Provedení sondy u každé bourané příčky pro ověření nezávislosti na stropní konstrukci	soubor	1,000
3	K	009-x3	Vybourání dlažby venkovního schodiště vč. likvidace	soubor	1,000
4	K	009-x4	Kompletní provedení sond vč. likvidace suti - spec. dle PD	soubor	1,000
5	K	009-x5	Demontáž dešťových svodů vč. likvidace a pročištění ponechaných rozvodů	soubor	1,000
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
43	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000
44	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000
46	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,000
47	K	735-x1	Kompletní demontáž vytápění vč. likvidace	soubor	1,000
58	K	767-x1	Demontáž mříže okna u schodiště vč. uskladnění	soubor	1,000
59	K	767-x2	Demontáž podschodišťové ocelové klece vč. likvidace	soubor	1,000

Dotaz č.7: V rámci objektu 02 nový stav – stavební část jsou níže uvedené položky č. 23, 30, 48, 49, 50, 51, 58, 66, 77 vykázaný jako 1 komplet. Je možné specifikovat přesně množství/rozměry?

23	K	009-x4	Oprava podlah po provedení sond - potěr, mazanina, hydroizolace, mazanina, nad topným kanálem PZD desky	soubor	1,000
30	K	009-x1	Kompletní provedení nového chodníku ze zámkové dlažby vč. zemních prací, podkladů a obrub	soubor	1,000
48	K	766-x1	Výroba, dodávka a montáž - kuchyňská linka vč. vybavení - spec. dle investora	soubor	1,000
49	K	766-x2	Doplnění okenních žaluzií - spec. dle investora	soubor	1,000
50	K	766-x3	Výměna zasklení okna v m.č. 1.07 novým dvojsklem	soubor	1,000
51	K	766-x4	Opatření stávajících oken neprůhlednou folií - m.č. 1.16 a 2.16	soubor	2,000
58	K	767-x1	Úprava mříže schodišťového okna vč. obnovení nátěru a ukotvení	soubor	1,000
66	K	767-x9	Výroba, dodávka a montáž - stříška nad vstupem do 1.NP	soubor	1,000
77	K	771-x1	Kompletní provedení dlažby do vstupu spojovacího krčku	soubor	1,000



Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz č:

1. Podhled podle požadavku PBŘ v provedení podle systému uvedeného a doplněného do zadávací dokumentace pod názvem: Doplnění PD č. 1. Dodavatel může použít i jiný atestovaný systém, v příloze uvedený systém sloužil pouze pro výpočet projektanta.
2. Revizní dvířka v sádkartonovém podhledu s požární odolností – 300 x 300 mm – 2x 5 kusů, celkem na stavbě 10 kusů
3. Podhled ve výšce 3 m. stávající sv. v 3,54 m, k. v. 3,69 m – upřesňující výkresová dokumentace byla doplněna do zadávací dokumentace pod názvem: Doplnění PD č. 2. Do zadávací dokumentace byly doplněny výkresy, které sloužily jako podklad pro vypracování projektové dokumentace „Revitalizace objektu SO 706“ – zaměření stávajícího stavu objektu (půdorysy) a řez již provedených úprav sociálního zázemí (nyní tedy již také stávajícího stavu) z roku 2018, které bylo provedeno pro původního majitele objektu Město Sokolov a uživatele objektu ZŠ Pionýrů, Sokolov (původní využití objektu - pavilon dílen). Nyní je tento objekt převeden na ISŠTE Sokolov a má označení SO 706. Jedná se tedy o stejný objekt.
4. Požární obklad schodiště 15 m²
5. Vnější – kovová rohož 1,5 x 1,0 m před hlavním vstupem; 1,5 x 0,6 m před vstupem do krčku; vnitřní – čistící koberec 2x 1,5 x 2 m
- 6./ 2 sondy do příček – při bouracích pracích (celé příčky) se začne u stropu vybouráním jedné dvou cihel a provede se kontrola. Následně se zbourá celá příčka. Nejedná se o samostatnou práci, ale o začátek zbourání celé příčky
- 6./ 3 vnější schodiště – demontáž dlažby – podesta 2,25x1,0 m, dva stupně 0,3x2,25 m, tři podstupně 0,18x2,25 m
- 6./ 4 pouze likvidace suti po sondách – 12 m³
- 6./ 5 dešťové svody -2x 8 m, průměr 150 mm (prostup střechou ponechán)
- 6./42 demontáž 8 umyvadel
- 6./43 demontáž 1 dřezu
- 6./44 demontáž 15 baterií a armatur
- 6./46 vyjmuto z VV
- 6./47 vyjmuto z VV (zdvojená položka – je i v ÚV)
- 6./58 mříž u okna 2,35 x 1,3 na mezipodestě (mříž 2,5 x 1,45 m)
- 6./59 demontáž ocelové klece v. 3,5 m, celkové délky 7,5 m

- 7./23 oprava 3 sond do topného kanálu, 5 sond do podlahy a zásyp jedné venkovní sondy – rozměry 1x1 m
- 7./30 zámková dl. NE – venkovní mrazuvzdorná dlažba do tmelu – 6,5 x 1,5 m (nutné odečíst rohož 1,5 x 1,0 m) + lem 8 m
- 7./48 vyjmuto z VV
- 7./49 vyjmuto z VV
- 7./50 zasklení 1 dolního křídla 930 x 400 mm
- 7./51 neprůhledné, průsvitné fólie na dvě čtyřkřídla okna 2,35 x 2 m
- 7./58 mříž 2,5 x 1,45 m – nátěr, oprava kotvení a ukotvení
- 7./66 stříška – sedlová 3,0 x 1,0 m, ocelová konstrukce + polykarbonát + oplechování
- 7./77 vnější schodiště – dlažba – podesta 2,25x1,0 m (nutné odečíst rošt 0,6 x 1,5 m), dva stupně 0,3x2,25 m, tři podstupně 0,18x2,25 m + sokl + přechodová lišta ve dveřích

O uvedené informace byl doplněn a upraven výkaz výměr v projektové dokumentaci.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Vzhledem k charakteru vysvětlení a provedených změn zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 6. 2020.

Karlovy Vary 21.5.2020

Jaroslav Štěpán