



Stavební úpravy v šachtě:

- demontáž stávajícího výtahu, včetně protiváhy
- demontáž vodítek a hydraulického válce
- demontáž šachetních dveří
- demontáž svítilen a rozvodů
- osazení montážního nosníku IPE 160 (I 160)
- úprava stavebních otvorů pro dveře, včetně srovnání navazujících úrovní podlahy
- oprava povrchů šachty, bezprašný nátěr
- příprava lešení na montáž výtahu
- montáž nového výtahu, včetně vybavení
- stavební začistění dveřních otvorů
- pokládka dlažby v dveřních nikách
- malba
- odvětrání šachty zůstává původní

Poznámky:

- stavební rozměry je nutno před výrobou výtahu ověřit na místě
- lešení v šachtě a poloha montážního nosníku bude upřesněna ve výrobní dokumentaci dodavatele výtahu
- elektroinstalace bude korigována podle výrobní dokumentace dodavatele výtahu
- napojení na komunikační rozvody bude provedeno do místa dle požadavku dodavatele výtahu

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubiček	Ing. arch. B. Kubiček		
Obec :	Sokolov		
Kraj :	Karlovarský		
Investor :	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		
Název akce :	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. - výměna výtahu	Datum :	03 / 2020
Sokolov, Husitská č. p. 2053		Stupeň :	DPS
		Č. zak. :	200204
		Měřítko :	1 : 70
Obsah :	Řezy	Číslo přílohy :	D.1.1.4

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz