


PŮDORYS 2.NP měřítko 1:50



Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Přisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 34W, 3900lm, Ra80, 4000K
B	Přisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K
C	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K

svět.obv. 1. - stáv. FI1 - 1f/10A/char.B
AP - stáv. FI3 - 1f/10A/char.B
VZT5,6 - stáv. FI3 - 1f/10A/char.B
OR 1 - stáv. FI4 - 1f/16A/char.B
OR 2 - stáv. FI4 - 1f/16A/char.B
OR 3 - stáv. FI4 - 1f/16A/char.B

doplňení rozvaděče:

RP21
STAVAJÍCÍ

2.01
+3,980
SV=3,220 M

RP-6

Tabulka místností - 2.NP		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
2.01	CHODBA	83,98
2.02	KABINET	12,93
2.03	KABINET	32,85
2.04	KABINET	12,55
2.05	UČEBNA	37,95
2.06	UČEBNA	37,47
2.07	UČEBNA	29,58
2.08	KABINET	6,37
2.09	WC DÍVKY	10,06
2.10	WC CHLAPCI	7,55
2.11	KABINET	24,94
2.12	SBOROVNA	29,69
2.27	SCHODIŠTĚ	9,41
2.28	MEZIPODESTA	3,49
2.32	WC PERSONAL	4,25
2.33	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,3


LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkové obvody, osušiče rukou (CYKY-J 3x2.5)
- Světelné obvody, automatika pisoárů (CYKY-J 3x1.5)
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový spínač pod omítku, řaz.1/05, 10A/250V, IP20
- Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Ventilátory - dodávka vzduchotechniky
- VZT5 - 0,109kW/230, doběh SMR-T
- VZT6 - 0,065kW/230V, doběh SMR-T
- OR2 - volný vývod pro osušič rukou
- AP - volný vývod pro automatiku pisoárů/rezerva

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

umístění v půdorysu



Zodpovědný projektant:		HIP	PROJEKTANT AKCE:	
Klimešová Miloslava		Ing.K.Drahokoupil	3D PROJEKT	
Kraj: Karlovarský		SÚ: Sokolov	M. Klimešová - 3D PROJEKT	
Investor: Základní škola Ostrov příspěv.organizace			Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary	
Akce: Stavební úpravy částí objektu Základní škola Ostrov			IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Objekt: D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace		Ostrov	Formát: 6A4	
Název: PŮDORYS 2.NP			Stupeň: DSP	
			Č. zak.: E-200123	
			Datum: 02/2020	
			Měřítko: 1:50	
			Číslo výkresu: D.1.4 / 5	