



PŮDORYS 3.NP měřítko 1:50



Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 34W, 3900lm, Ra80, 4000K
B	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K
C	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K

LEGENDA:


- Společná trasa vedení
- Zásuvkové obvody, osoušeče rukou (CYKY-J 3x2.5)
- Světelné obvody, automatika pisoárů (CYKY-J 3x1.5)
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový spínač pod omítku, řaz.1/0S, 10A/250V, IP20
- Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Ventilátory - dodávka vzduchotechniky
- VZT7 - 0,026kW/230V, vestavěný doběh
- VZT8 - 0,068kW/230V, doběh SMR-T
- VZT9 - 0,068kW/230V, doběh SMR-T
- VZT10 - 0,068kW/230V, vestavěný doběh+hydrostat
- VZT11 - 0,15kW/230V, digestoř
- volný vývod pro osoušeč rukou
- volný vývod pro automatiku pisoárů/rezerva


POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Tabulka místností - 3.NP			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]
3.01	CHODBA	88,78	2,55
3.02	UMÝVÁRNA	12,72	0
3.03	KERAMICKÁ DÍLNA	30,15	2,55
3.04	UČEBNA	30,09	2,55
3.05	UČEBNA	28,42	2,55
3.06	KABINET	12,78	2,55
3.07	CVIČNÁ KUCHYŇ	15,07	2,55
3.10	WC PERSONÁL	4,59	2,55
3.11	WC DÍVKY	6,34	2,55
3.12	WC CHLAPCI	7,01	2,55
3.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,97	2,55
3.14	SKLAD	6,05	2,55
3.15	SKLAD	11,34	2,55
3.16	KABINET	12,87	2,55
3.17	DRUŽINA	37,63	2,55
3.18	DRUŽINA	29,75	2,55
3.19	DRUŽINA	30,15	2,55
3.39	SCHODIŠTĚ	9,33	0
3.40	MEZIPODESTA	3,64	0

umístění v půdorysu



Zodpovědný projektant:		HIP			PROJEKTANT AKCE:	
Klímešová Miroslava		Ing.K.Drahokoupil				
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Sokolov	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Investor:	Základní škola Ostrov přísp.organizace					
Akce:	Stavební úpravy části objektu Základní škola Ostrov Ostrov			Formát:	6A4	Číslo paré:
				Stupeň:	DSP	
		Č. zak.:	E-200123			
		Datum:	02/2020			
Objekt:	D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace			Měřítko:	1:50	
Název:	PŮDORYS 3.NP			Číslo výkresu:		
				D.1.4 / 6		