


PŮDORYS 1.NP měřítko 1:50



| Tabulka místností - 1.NP |                    |             |           |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Číslo                    | Jméno              | Plocha [m²] | Výška [m] |
| 1.03                     | ŠATNA              | 6,65        | 2,88      |
| 1.11                     | CHODBA             | 8,69        | 2,88      |
| 1.14                     | MÍSTNOST UKLÍZEČKY | 9,58        | 2,88      |
| 1.16                     | CHODBA             | 4,24        | 2,88      |
| 1.18                     | KOUPELNA + WC      | 9,78        | 3,3       |

Celková plocha [m²]: 38,94


LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkové obvody, osoušeče rukou (CYKY-J 3x2.5)
- Světelné obvody, automatika pisoárů (CYKY-J 3x1.5)
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový spínač pod omítku, řaz.1/0S, 10A/250V, IP20
- Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Ventilátory - dodávka vzduchotechniky
- VZT4 - 0,065kW/230, doběh SMR-T
- volný vývod pro osoušeč rukou
- volný vývod pro automatiku pisoárů/rezerva

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

| Označení svítidla | Název   | Světelné zdroje                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| A                 | Prísazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm | 1 x LED, 34W, 3900lm, Ra80, 4000K |
| B                 | Prísazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm | 1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K |
| C                 | Prísazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt           | 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K |

|  |             |                    |  |                                 |
|--|-------------|--------------------|--|---------------------------------|
| Zodpovědný projektant:   |             | HIP                |           | PROJEKTANT AKCE:                |
| Klmešová Miroslava   |             | Ing. K.Drahokoupil |  |                                 |
| Kraj:  | Karlovarský | SÚ: Sokolov        |  |                                 |
| Investor: Základní škola Ostrov přísp.organizace                       |             |                    | M. Klmešová - 3D PROJEKT<br>Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary<br>IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028 |                                 |
| Akce: Stavební úpravy části objektu<br>Základní škola Ostrov<br>Ostrov |             |                    | Formát: 6A4  | Číslo paré:                     |
|  |             |                    | Stupeň: DSP  |                                 |
|  |             |                    | Č. zak.: E-200123  |                                 |
|  |             |                    | Datum: 02/2020   |                                 |
| Objekt: D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace                         |             |                    | Měřítko: 1:50  | Číslo výkresu:<br><br>D.1.4 / 4 |
| Název: PŮDORYS 1.NP  |             |                    |  |                                 |