


ROZVINUTÝ POHLED
M 1:10



POZNÁMKY:

1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m.
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O
PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON
SVAHU 2:1 BUDE ROZDĚLEN VÝZDY PO MAX. 3m VÝŠKY VLOŽENOU
LAVICÍ ŠÍŘKY 1,50m

OKA SÍTĚ:
100 x 100
100 x 50
100 x 25

**VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO**


KAMENIVO:
LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa
NASÁKAVOST max. 0,5%
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³

GABION DLE TKP 30

POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90A110
TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm ≥ 160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm ≥ 80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm ≥ 40 kN/m

PRŮMĚR DRÁTŮ ≥ 4 mm
MEZ PEVNOSTI ≥ 450 MPa
TAŽNOST ≥ 8 %
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA) ≥ 280 g/m²
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU ≥ 4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ 5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST ≥ 2000 hodin

SEPARAČNÍ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE
PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m²
CBR 2,80 kN
PEVNOST V TAHU 16,0 kN/m
TAŽNOST 45,0 %



OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chelská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023			
	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉROV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail: ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz			
GENERALNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉROV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail: ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz			
	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉROV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail: ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL:		ÚČEL PD	DŮR+DSP, PDPS
	ING. LADISLAV TERŠ		DATUM	03 / 2020
KRAJ: KARLOVARSKÝ	MĚŘÍTKO		AUTORIZACE (ČKAIT 0011830)	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)		ING. LADISLAV TERŠ	
STAVBA:	III/218 7 REKONSTRUKCE SILNICE STŘÍBRNÁ - BUBLAVA, II. ETAPA		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
	DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)		D	
ČÁST PD:	SO 201 OPĚRNÁ GABIONOVÁ ZEĎ V KM 0,037-0,169		2	
STAVEBNÍ OBJEKT:	ROZVINUTÝ POHLED		4	
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED		4	