


ROZVINUTÝ POHLED
M 1:100



POZNÁMKY:


1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m.
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O
PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON
SVAHU 2:1 BUDE ROZDĚLEN VŽDY PO MAX. 3m VÝŠKY VLOŽENOU
LAVICÍ ŠÍŘKY 1,50m
- KAMENIVO
LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa
NASÁKAVOST max. 0,5%
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³
- SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE
PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m²
CBR 2,80 kN
PEVNOST V TAHU 16,0 kN/m
TAŽNOST 45,0 %



GABION DLE TKP 30

- POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10
TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ:
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm ≥ 160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm ≥ 80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm ≥ 40 kN/m

- PRŮMĚR DRÁTŮ 4 mm
MEZ PEVNOSTI ≥ 450 MPa
TAŽNOST ≥ 8 %
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA) ≥ 280 g/m²
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU ≥ 4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ 5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST ≥ 2000 hodin

SCHÉMA KÓTOVANÝCH VÝŠEK
M 1:100



OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNĚŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV TERŠ	ÚČEL PD	DŮR+DSP, PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0011830)
		DATUM	03 / 2020	ING. LADISLAV TERŠ
KRAJ: KARLOVARSKÝ		MĚŘÍTKO	1:100	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)		FORMÁT	297 x 210	
STAVBA:	III/218 7 REKONSTRUKCE SILNICE STŘÍBRNÁ - BUBLAVA, II. ETAPA			OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)			D
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 205 ZÁRUBNÍ GABIONOVÁ ZEĎ V KM 0,484-0,540			6
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED			4