


ROZVINUTÝ POHLED  
M 1:100



POZNÁMKY:

1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m.  
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O  
PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON  
SVAHU 2:1 BUDE ROZDĚLEN VŽDY PO MAX. 3m VÝŠKY VLOŽENOU  
LAVICÍ ŠÍŘKY 1,50m

GABION DLE TKP 30

- POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10  
TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ:  
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm ≥ 160 kN/m  
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm ≥ 80 kN/m  
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm ≥ 40 kN/m


- PRŮMĚR DRÁTU ≥ 4 mm  
MEZ PEVNOSTI ≥ 450 MPa  
TAŽNOST ≥ 8 %  
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA) ≥ 280 g/m²  
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU ≥ 4 kN  
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ 5mm/ bm  
KOROZIVNÍ ODOLNOST ≥ 2000 hodin

OKA SÍTĚ:	VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
100 x 100	POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
100 x 50	POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO
100 x 25	

KAMENIVO	
LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa	
NASÁKAVOST max. 0,5%	
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³	

SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE	
PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m²	
CBR 2,80 kN	
PEVNOST V TAHU 16,0 kN/m	
TAŽNOST 45,0 %	

SCHÉMA KÓTOVANÝCH VÝŠEK  
M 1:100



OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608   telefon: 774 297 778   e-mail: ters@progeocont.cz   http://www.progeocont.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL:	ÚČEL PD	DŮR+DSP, PDPS
	ING. LADISLAV TERŠ	DATUM	03 / 2020
KRAJ: KARLOVARSKÝ	MĚŘÍTKO	1:100	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)	FORMÁT	297 x 210	
STAVBA:	III/218 7 REKONSTRUKCE SILNICE STŘÍBRNÁ - BUBLAVA, II. ETAPA		OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)		D
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 204 ZÁRUBNÍ GABIONOVÁ ZEĎ V KM 0,393-0,467		5
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED		4