



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/1571/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000320“

Dne 12. 6. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den,

obáváme se, že předložený výkaz výměr u objektů ZTI a ÚT neobsahuje všechny položky nutné pro správné provedení díla.

ÚT - ve VV není uvažováno s napojením na stávající rozvod, chybí trubní přípojky a napouštění systému (položka 20m2 je naprosto nedostačující na celý systém)

ZTI - ve VV není uvažováno s napojením na stávající rozvody (vysazení odboček), chybí nástěnky k výtakovým armaturám, chybí přechody PPR, chybí položka pro tlakové zkoušky a rohové přípojovací ventily.

Má zhotovitel cenu za tyto práce zahrnout do jiných položek nebo bude doplněn výkaz výměr?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Vytápění:

Navaření trubní závitové přípojky pro připojení na ocelové potrubí ve výkazu výměr chybí v počtu 12 kusů. Položky byly do výkazu výměr doplněny.

U napouštění systému bylo uvažováno tak, že jelikož jsou na páteřních rozvodech i ostatních stoupacích potrubích sekční uzavěry, tak se předpokládá vypuštění jen úseků, na kterých budou prováděny úpravy a nikoliv celá soustava. V rozpočtovém programu se pak napouštění odvíjí od plochy nových těles. Položka na vypouštění je větší, protože demontovaná článková tělesa obsahují více vody než desková tělesa, tudíž tato položka má větší plochu.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

ZTI

Napojení na stávající rozvody je obsaženo v položkách č. 90 a 91. Nástěnky k výtakovým armaturám byly doplněny do výkazu výměr. Přechody PPR - v projektové dokumentaci se nenacházejí přechody PPR. Tlaková zkouška vodovodu a rohové připojovací ventily byly doplněny do výkazu výměr.

O výše uvedené položky byl doplněn a upraven soupis stavebních prací s výkazem výměr k ocenění příloha č.5 zadávací dokumentace.

Zároveň s tímto vysvětlením, které doplňuje zadávací dokumentaci se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 23. 06. 2020 do 10:00 hodin**. V souvislosti s tím uveřejňuje opravenou výzvu s novým datem pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 17. 6. 2020