

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichnegger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 27. 7. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	VV SO 000 obsahuje položku: 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR ODBORNÝ GEOTECHNICKÝ DOZOR Projekt nikde nestanovuje přesné požadavky, které mají být s ohledem na geotechnický dozor do cenové nabídky zahrnuty. Prosím o jejich určení?	Projekt stanovuje v SO 101, 01-Technické zprávy v kap. 3.6 provedení opatření pro založení násypů. „V rámci RDS je nutné provést doplňující IGP pro stanovení součinitel filtrace k a Eoed (ve stanoveném oboru napětí) pro ověření předpokladů nebo případné optimalizaci průměru a velikosti rastru šterkových pilot“. Pol. č. 02960 SO 000 obsahuje práce geotechnika, který bude přebírat základovou spáru a dohlížet na vyžádání TDS na provádění vibrovaných šterkových pilířů, vrstvení násypů a ověření konsolidace násypů.
2.	VV SO 101 a SO 102 obsahují položku 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM V převážné míře se jedná o obrubníky obloukové. Z PD a VV nejsou zřejmé poloměry požadovaných obrub a příslušné délky + obruby přímé. Pro jednoznačné ocenění prosím o jasnou specifikaci.	V SO 101 bude obloukových délek z celkové výměry položky: 10,3 m o poloměru R 0,5 m 6,7 m o poloměru R 1,0 m (ostrůvky v širší části) prstenec OK a další linie budou tvořeny z přímých obrub dl. 0,5 m V SO 102 bude obloukových délek z celkové výměry položky: 6,5 m o poloměru R 0,5 m 3,4 m o poloměru R 1,0 m (ostrůvek B v širší části) další linie budou tvořeny z přímých obrub dl. 0,5 m.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis