



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/1971/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 22.07.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 1

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

4	K	VRN1004-R	Detekce plochy	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV		"- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je					
	VV		"předpoklad stavební činnosti, cca 12250 m2					
	VV		1		1,000			

Co je myšleno detekcí ploch? Upřesní zadavatel položku tak, aby mohla být řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 2

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

5	K	02000_R01	Příprava staveniště	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV		"Podrobný popis viz katalog ÚRS -					
	VV		"800-0 Vedlejší rozpočtové náklady					
	VV		".					
	VV		1		1,000			

Jaké konkrétní činnosti mají být obsaženy v této položce? Upřesní zadavatel položku tak, aby mohla být řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 3

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,

tel.: +420 354 222 300, <http://www.kr-karlovarsky.cz>, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

10	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV		"- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti					
	VV		"mechanickému poškození, prachu, zatečení					
	VV		"(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících					
	VV		"a ostatních ponechávaných zařízení					
	VV	1			1,000			

Upřesní zadavatel o jaká zařízení a vybavení se jedná, aby mohla být položka řádně a srovnatelně

Dotaz č. 4

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

14	K	VRN4003-R	Zajištění energetického štítku budovy	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV		"Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání					
	VV		"energetického štítku celého objektu.					
	VV	1			1,000			

Celým objektem je myšlen pavilon B včetně částí objektů, které nespádají do předmětu této veřejné zakázky?

Upřesní zadavatel položku tak, aby mohla být řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 5

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

15	K	VRN4004-R	Monitoring	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV		"-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů					
	VV		"po celou dobu výstavby					
	VV	1			1,000			

Upřesní zadavatel požadovaný rozsah monitoringu tak, aby mohla být položka řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 6

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

17	K	VRN4006-R	Validace	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV		"Zhotovitel zajistí validaci čistých vestaveb 3+1					
	VV	1			1,000			

Specifikuje zadavatel prostory, u kterých má být zajištěna validace čistých prostor tak, aby mohla být položka řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 7

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

18	K	VRN4007-R	Měření hluku	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV		"- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření					



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

VV "po dokončení stavby

VV 1 1,000

Upřesní zadavatel požadovaný rozsah měření hluku tak, aby mohla být položka řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 8

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

22	K	VRN7003-R	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,000		0,00	vlastní
VV			"- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních					
VV			"prací od provozu Nemocnice.					
VV			"- Zajištění bezpečného a pohybu osob (pacientů i personálu					
VV			"nemocnice) v budově podobu výstavby.					
VV			"- Zajištění hygienických podmínek					
VV			(hluk a prašnost) podle					
VV			"standardů zdravotnického zařízení.					
VV			"- Tyto úpravy schvaluje pověřený pracovník Nemocnice Cheb.					
VV			1		1,000			

Jaké konkrétní činnosti mají být obsaženy v této položce? Upřesní zadavatel položku tak, aby mohla být řádně a srovnatelně oceněna? V části D1_02_1 – Stavební tendrového výkazu výměr se již nacházejí provizorní konstrukce k ocenění. Nejedná se o duplicitu?

Dotaz č. 9

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

26	K	VRN9008-R	Komplexní a požární zkoušky všech profesí objektů A a B	Kč	1,000		0,00	vlastní
VV			V každé ze 3 etap jednotlivě					
VV			1		1,000			

Opravdu zadavatel požaduje provedení komplexních a požárních zkoušek také v objektu A, který není předmětem této veřejné zakázky? Vzhledem k tomu, že uchazeč nemůže znát stav těchto zařízení v objektu A, není možné položku řádně a srovnatelně ocenit.

Dotaz č. 10

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

29	K	VRN9103-R	6 - Podrobný technický průzkum	kus	1,000		0,00	vlastní
VV			"Statika stropu, zdiva a základů					
VV			1		1,000			

Vzhledem k tomu, že uchazeč zatím nezná stav dotčených konstrukcí a tedy ani potřebný rozsah technického průzkumu, není možné položku řádně a srovnatelně ocenit. Upřesní zadavatel položku?

Dotaz č. 11

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

33	K	VRN9110-R	27 - Zajištění vstupů do objektu B	m2	50,000		0,00	vlastní
	VV		"-Emergency					
	VV		"-Západní vstup					
	VV		"-Požární schodiště					
	VV		"-Terea					
	VV		"-Údržba					
	VV		"-Doprava stravování					
	VV		".					
	VV		"včetně ochrany stávajících prvků během prací na západní straně objektu B					
	VV		"Odhad výměry:" 50		50,000			

Upřesní zadavatel požadovaný rozsah a provedení zajištění vstupů tak, aby mohla být položka řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 12

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

34	K	VRN9111-R	31-37 - Zábor + zajištění provozu vč. HZS	m2	170,000		0,00	vlastní
	VV		"Náklady se zajištěním náhradních ploch pro parkování a přístup k objektům v provozu vč. Terea					
	VV		".					
	VV		"Kanalizace:" 20		20,000			
	VV		"Přípojka NN:" 50		50,000			
	VV		"Přeložka arealových slaboproudů:" 50		50,000			
	VV		"Přeložka ochrana SEK O2:" 50		50,000			

Upřesní zadavatel, v jakém provedení mají být náhradní plochy pro parkování a přístup k objektům provozu?
V jaké části areálu umožní zadavatel zajistit náhradní plochy pro parkování? Jakou výši záborů má uchazeč uvažovat?

Dotaz č. 13

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

37	K	VRN9115-R	60 - Zimní opatření	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		"MGZS - ohřívárna - požadavek IBP					
	VV		".					
	VV		1		1,000			

Upřesní zadavatel požadovaný rozsah a provedení tak, aby mohla být položka řádně a srovnatelně oceněna?

Dotaz č. 14

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

40	K	VRN9118-R	83-95 - Zajištění provozu v rámci etapizace	hod	560,000		0,00	vlastní
	VV		"Vytápění:" 10		10,000			



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

VV	"-koordinace s rekonstruovanou částí (např. B247 zabíhá do A265)	
VV	"	
VV	"Předávací stanice tepla:" 10	10,000
VV	"-koordinace s rekonstruovanou částí	
VV	"	
VV	"Vzduchotechnika:" 20	20,000
VV	"-etapovitost montáže středové chodby 2.NP (A1, B)	
VV	"	
VV	"Měření a regulace:" - 20	-20,000
VV	"-etapovitost montáže středové chodby 2.NP (A1, B)	
VV	"	
VV	"Zdravotně technické instalace:" 5	5,000
VV	"-1.NP RTG se překrývá s etapou nad a pod - výluka za provozu	
VV	"	
VV	"Silnoproudá elektrotechnika:" 145	145,000
VV	"-úpravy za provozu RTG	
VV	"-úpravy přepojení za provozu JIP CH 2.NP-č.m. B236, 237, 239, 240, 242	
VV	"	
VV	"Silnoproud PBZ:" 50	50,000
VV	"-nouz. osvětlení v chodbě 2.NP, 1.NP	
VV	"-přepoj. klapek	
VV	"-ventilátoru do VIII. Etapy 3.NP vč. rozvaděče	
VV	"	
VV	"Silnoproud hromosvod:" 10	10,000
VV	"-etapovost	
VV	"	
VV	"Slaboproud:" 10	10,000
VV	"-021 TÚ	
VV	"-úpravy softwaru během realizace	
VV	"-přesuny	
VV	"	
VV	"EPS:" 150	150,000
VV	"-opatření rekonstruované části (č.m.010)	
VV	"-chodby	
VV	"	
VV	"Medicínální plyny:" 50	50,000
VV	"-bezpečnostní opatření	
VV	"-více tlakových zkloušek	
VV	"ukončení na hranici etap	
VV	"	
VV	"Zdravotně technické instalace 2.NP:" 120	120,000
VV	"-řešení napojení na nerekonstruovanou část přes JIP CH stávající	
VV	"stoupací potrubí a rozvodů	

Jaké činnosti zahrnuje „zajištění provozu v rámci etapizace“? Z jakého důvodu nejsou tyto práce zahrnuty do jednotlivých částí tendrového výkazu výměr, kam profesně patří?

Dotaz č. 15

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,

tel.: +420 354 222 300, <http://www.kr-karlovarsky.cz>, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

42	K	VRN9120-R	100 - Protihluková opatření během výstavby a etap "-zabránění šíření hluku ze stavební činnosti "-přidané tlumicí konstrukce vč. návrhu	m2	250,000		0,00	vlastní
	VV							
	VV							
	VV		250		250,000			

Upřesní zadavatel, co je tímto myšleno a z čeho vyplývá výměra 250 m2? Vzhledem k tomu, že není jasný rozsah ani požadované provedení, není možné položku řádně a srovnatelně ocenit.

Dotaz č. 16

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

45	K	VRN9123-R	103 - Zaměření skutečných rozměrů po vybourání podlah "Úpravy vlivem rozdílu oproti zaměření původní stavby	m2	65,000		0,00	vlastní
	VV							
	VV		65		65,000			

Upřesní zadavatel, co je tímto myšleno a z čeho vyplývá výměra 65 m2? O jaké prostory se jedná?

Dotaz č. 17

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

46	K	VRN9126-R	106-107 - Zajištění provozu v rámci etapizace a napojení na rekonstruovanou část "Slaboproud - 225 hod "EPS - 180 hod " "včetně doplnění žlabů "Slaboproud - 160 m "EPS - 120 m	Kč	1,000		0,00	vlastní
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		1		1,000			

Jaké činnosti zahrnuje „zajištění provozu v rámci etapizace a napojení na rekonstruovanou část“? Z jakého důvodu nejsou tyto práce zahrnuty do jednotlivých částí tendrového výkazu výměr, kam profesně patří?

Dotaz č. 18

V tendrovém výkazu výměr v části OVN – Ostatní a vedlejší náklady je položka:

49	K	VRN9131-R	120 - Přepojení z A1 na B, zrušení provizoria z objektu A1 z 2.NP ÚT pro RTG, D+M "RDG oddělení "- V předstihu zrekonstruovat před celkovou rekonstrukcí objektu B "- Provedení rekonstrukci 2 nových vyšetřoven "- Následné napojení na vnitřní rozvod objektu B " "Odhad výměry:" 20	hod	20,000		0,00	vlastní
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

Jaké činnosti zahrnuje „Přepojení z A1 na B, zrušení provizoria z objektu A1 z 2.NP ÚT pro RTG, D+M“ a z čeho vyplývá výměra 20 hod?



Dotaz č. 19

V tendrovém výkazu výměr část „D1_02_1 – Stavební“ není u položky č. 177 uveden popis. Dle uvedeného kódu URS by se mělo jednat o „potažení vnitřních ploch pletivem“.

Jedná se o položku dle uvedeného kódu a doplní případně zadavatel popis položky do tendrového výkazu výměr?

Dotaz č. 20

V tendrovém výkazu výměr část „D1_02_1 – Stavební“ je uvedena položka č. 440 nakládání a uložení nebezpečných odpadů... Z PD není patrné o jaký druh nebezpečného odpadu se jedná. Dále není patrné v jaké části objektu a v jakém rozsahu se nebezpečný odpad nachází.

V jaké části objektu se nebezpečný odpad nachází? O jaký druh nebezpečného materiálu se jedná? Na základě čeho bylo určeno množství této položky?

Dotaz č. 21

V tendrové projektové dokumentaci část ASŘ – technická zpráva stavební je na straně 6 uvedeno, že bude sejmuta ornice a uložena na deponii pro další použití.

Určí zadavatel umístění deponie a vyznačí do situace?

Dotaz č. 22

V tendrové projektové dokumentaci část ASŘ – technická zpráva stavební je na straně 12 uvedena provětrávaná fasáda (skladba F11) s celkovou tloušťkou skladby 150 mm. Zároveň je uváděna tloušťka tepelné izolace 160 mm, tedy o 10 mm více než celková tloušťka skladby. Dále v tendrovém výkazu výměr a řezu C-C je tato skladba fasády (F11) uváděna bez tepelné izolace.

Jaká je tloušťka celkové skladby? Není chybně uvedena tloušťka tepelné izolace?

Dotaz č. 23

V tendrové projektové dokumentaci jsme nenašli žádné podélné řezy pro venkovní kanalizaci.

Doplní zadavatel podélné řezy venkovní kanalizace?

Dotaz č. 24

V tendrové projektové dokumentaci část ASŘ – technická zpráva stavební je na straně 7 uvedeno, že založení přístavby bude provedeno na plovoucích pilotách z důvodu nezastižení souvislé únosné vrstvy. V tendrové projektové dokumentaci část SKŘ – technická zpráva je uvedeno, že objekt bude založen pomocí vetknutých pilot.

Jaký typ pilot bude při založení objektu využíván?

Dotaz č. 25

V tendrové dokumentaci jsme nenašli složení ani umístění skladby P19 (skladba podlahy). Tato skladba je uváděna pouze v tendrovém výkazu výměr.

Doplní zadavatel skladbu P19 do projektové dokumentace?

Dotaz č. 26

V tendrovém výkazu výměr část „D1_02_1 – Stavební“ položky č. 926 – Prvek O557 je uveden jako zámečnický prvek. V tendrové projektové dokumentaci výkres pohled západní je tento prvek proveden z kontaktního zateplovacího systému.

Jaké má být materiálové a technické provedení znaku nemocnice?



Dotaz č. 27

V tendrové projektové dokumentaci část ASŘ – technická zpráva stavební je na straně 7 uvedeno, že stávající porušené inženýrské sítě musí být před zásypy a betonáží opraveny.

V jakých místech a rozsahu se nachází porušené inženýrské sítě? Doplní zadavatel položku na opravu do tendrového výkazu výměr?

Dotaz č. 28

V tendrové projektové dokumentaci část ASŘ – výpis vnitřních truhlářských otvorů je u položek T522a a T523a uvedeno, že mají obsahovat skryté kování pro rychlé otevření pasivního křídla. Dveře T522a a T523a jsou ovšem jednokřídlé.

Opraví zadavatel popisy u položek T522a a T523a ve výpisech vnitřních truhlářských výrobků?

Dotaz č. 29

U posuvných vnitřních truhlářských výplní není uvedeno, zda se jedná o posuvný systém „po stěně“ nebo do stavebního pouzdra.

O jaký posuvný systém dveří se jedná?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotazy:

Dotaz č. 1

Jedná se o detekci území, které bude dotčeno stavebními pracemi. Situace inženýrských sítí vznikla na základě samostatného zaměření a informací o průběhu IS v majetku investora. Z cizích sítí byly předány podklady ČEZ. Z těchto důvodů vzniká určité riziko rozsahu a skutečného průběhu IS, a proto je nutná před zahájením detekce pro ověření rozsahu IS a pro minimalizaci rizik havárie.

Dotaz č. 2

Neočekávané vyklízení objektu po zhotovitelovi předchází etapy stavby. Jedná se například o prostory bunkoviště, nedokončených částí staveb, zbytku oplocení atd.

Dotaz č. 3

Jedná se o ochranu nedemontovatelného vybavení v místech, kde souběžně probíhají stavební práce a provoz investora (např. schodiště, CHÚC), jde například o tělesa topení apod.

Dotaz č. 4

Práce na uvedenou stavbu v rozsahu předmětu díla.

Dotaz č. 5

Jedná se o přístavbu ve vnitrobloku a zásah do stávajících základů. Z těchto důvodů je třeba provést monitoring v celém obvodu a všech podlažích. Jedná se o cca 20 míst.

Dotaz č. 6

Dle ČSN EN ISO 14 644-1 se jedná o B224, B226, B227.

Dotaz č. 7

Jedná se minimálně o 2 měření v průběhu stavby včetně dodání protokolu dle NV č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V souladu s kontrolní prohlídkou stavby stavebním úřadem.



Dotaz č. 8

Nejedná se o duplicitu, ale jsou uvedena samostatná opatření v místech, kde souběžně probíhají stavební práce a provoz investora (např. schodiště, CHÚC).

Dotaz č. 9

Jedná se především o CHÚC v objektu B, ale dle posouzení PBŘ jako celku je možné že bude třeba zasahovat do částí A pokud jsou objekty propojeny. Jedná se tedy pouze o sekundární vliv.

Dotaz č. 10

V obsazeném a provozovaném objektu nebylo možno provádět sondážní práce, ale GP měl zkušenost z předchozí rekonstrukce křídla. Jedná se o posouzení cca 10 míst. Za předpokladu stavu velmi blízkému předchozí realizace.

Dotaz č. 11

Jedná se o samostatný vstup do 2.NP (provizorní JIP), která se dokončuje po zprovoznění hl. objektu (6. Etapa).

Dotaz č. 12

Vyvoláno st. úpravami komunikace a IS, kde je v současnosti přístup k objektu TEREA. Dočasná kompenzace během výstavby.

Dotaz č. 13

Viz NV č. 361/200 Sb. § 7(4), ostatní podmínky jsou na zhotoviteli, aby bylo dimenzováno pro všechny pracovníky splňující dikci § 7(4). Požadavek ze st. řízení ze strany OIP Plzeň.

Dotaz č. 14

Přepojování etap – provizorií. DPS neobsahuje projekt provizorií (183/2000 Sb.) – označeno pouze výčtem dle požadavku investora. Nositelem projektu provizorií je zhotovitel stavby, nikoliv zhotovitel DPS.

Dotaz č. 15

Vzniklé na základě požadavku ve stanovisku KHS. Jedná se o vytvoření dočasné protihlukové zábrany k lůžkovým pokojům objektu A (A379, A371, A469, A465). Jednalo by se o provizorní konstrukci systémového lešení, na kterou by z vnější strany byla umístěná plošná konstrukce zabraňující pronikání hluku na fasádu objektu rozměru (10+10)x12,5 m.

Dotaz č. 16

Kompenzace nesrovnalosti podkladů – odhad rozptylu v ploše s ohledem na rozdílnost konstrukce.

Dotaz č. 17

Provozy nemocnice musí být bez výpadku i v momentě přepojování (server, telefonní ústředna) – viz seznam „provizorních opatření ve vazbě na etapizaci stavby“.

Dotaz č. 18

Propojení topení RTG oddělení z dočasného rozvodu z objektu A na finální rozvod objektu B.

**Dotaz č. 19**

V soupisu stavebních prací byl doplněn popis položky.

Dotaz č. 20

Jedná se o rekonstrukci, je velice pravděpodobné, že v objektu se bude nacházet nebezpečný odpad. Množství určeno odhadem. V rámci již proběhlé rekonstrukce druhé části objektu se při bouracích pracích objevovali azbestová potrubí VZT či ZTI vč. izolace tímto zasažených. Množství určeno odhadem, bude účtováno dle skutečnosti na stavbě.

Na základě dotazu bylo zjištěno, že v soupisu stavebních prací chybí položka pro uložení zeminy na skládce. V soupisu stavebních prací nově doplněná položka č. 1050, umístěná za pol.č.442.

Dotaz č. 21

Umístění určí zhotovitel v rámci projektu organizace výstavby a v závislosti na skutečném množství sejmuté ornice.

Dotaz č. 22

Byla upravená Technická zpráva stavební části, F11 je bez tepelné izolace v souladu se soupisem stavebních prací a dokumentem skladby konstrukcí.

Dotaz č. 23

Viz Text z technické zprávy D2.03:

V předešlé etapě výstavby byla dokončena areálová kanalizace dle PD předchozí etapy. Nebyly pouze provedeny kanalizační odpady v rozsahu 160m z potrubí PVC150 a v délce 14,00m z potrubí PVC200. Ještě zbývá k realizaci revizní šachta RŠ24.

Z výše uvedeného vyplývá, že kanalizace je hotová, podélné profily hotové kanalizace nejsou proto dokládány. Podélné profily jednotlivých odpadů nezpracováváme.

Dotaz č. 24

Opraven text z technické zprávy SKŘ. Piloty jsou navrženy jako plovoucí, protože dle IGP nebyla zastižena souvislá únosná vrstva podloží.

Dotaz č. 25

Skladba se nevyskytuje, odstraněno ze soupisu stavebních prací.

Dotaz č. 26

Výrobek O557 je právě provedení loga nemocnice ze silikonové omítky v rámci zateplovacího systému. Nevidíme rozpor.

Dotaz č. 27

Pouze obecná poznámka, že pokud by se při výkopových pracích objevila stávající inženýrská síť v porušeném stavu, je nutno spravit. Pokud toto nastane, bude řešeno při realizaci, nyní v rámci nacenění neuvažujte.

Dotaz č. 28



Upraven popis u výrobků T522a, T523a (vymazán požadavek kování pro rychlé otevření pasivního křídla).

Dotaz č. 29

Uvažovány dveře posuvné na stěnu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace a v souvislosti s dalšími vysvětleními zadávací dokumentace (č.7, 9, 10 a 12), zadavatel uveřejňuje opravený soupis stavebních prací. Zároveň pak upravenou část projektové dokumentace D1.02.2-01 Technická zpráva.

Z důvodu pozdního zveřejnění vysvětlení č.7, prodlužuje zadavatel lhůtu o jeden den. Dále pak na základě výše uvedené změny zadávací dokumentace a na základě dalších vysvětlení zadávací dokumentace (č.7, 9, 10 a 12), zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10.08.2020 do 10:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.

V Karlových Varech dne 27.07.2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek