

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce
„III/2175 Doubrava“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichnegger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 9. 9. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Prosím o změnu ve výkazu výměr. Chybí frézování mostu v tl.40mm, chyba je v položce č. 2 a v dalších výpočtech navazující na tuto položku. Sanace okrajů vozovky se provádí do hloubky 500mm a v rozpočtu je odkop 300+100mm. V položce č. 4 se počítá s odkopem 420mm a dle technické zprávy má být 500mm. Dále nesedí rozdíl mezi ACL a ACO. Most je dlouhý 15m a to je cca 90m ² .	Výměra mostu byla zahrnuta v celkové výměře frézování 80mm – rozdělení výměr. U odkopů brána sanace 0,50m od horní hrany obrusné vrstvy, nutné brát po odfrézování - úprava vzorce. Rozdíl ACL a ACO – použita chybná vstupní výměra ACO – úprava vzorce. V návaznosti na vydané vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a upřesňuje a doplňuje níže uvedenou přílohu ZD, která je přílohou tohoto vysvětlení: • PR02_Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravené znění přílohy.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis