

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 12. 10. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	Žádáme Zadavatele o bližší určení toho, v jaké délce se předpokládá rozšíření pruhu komunikace šířky 1,3 m a více; do 1m; a pod 1 m šířky. Dle názoru Zhotovitele je rozšíření pruhu pod š. 1,3 m z důvodu technologických možností minimálně nestandardní. Nelze použít těžší hutníci mechanizmy ani chodníkový finišer, který potřebuje alespoň š 1,3 m na pokládku vrstvy MZK. Žádáme o upravení projektu s minimální šíří rozšířených pruhů na 1,3 m, což by bylo dostačující pro chodníkový finišer, těžší hutníci mechanizmy a dodrželi se potřebné hutníci parametry.	Zadavatel po projednání s odpovědným projektantem stavby upřesňuje délky rozšíření komunikace takto: - Délka úpravy MZK s šířkou minimálně 0,5m je cca 2465m. - Délka úpravy MZK s šířkou minimálně 1,0m je cca 815m. - Délka úpravy MZK s šířkou minimálně 1,3m je cca 600m. Dále zadavatel uvádí, že pokládka ŠD je uvažována jak pod rozšířenou zpevněnou částí komunikace, tak i pod nezpevněnou krajnicí a při případném prodloužení v násypu. Šířka pro pokládku je dostatečná. Šířka pokládky MZK je min. 0,5m, část pokládky bude provedena ručně. Vrstva ŠD je pro hutnění dostatečně široká. U vrstvy MZK budou před její pokládkou odstraněny asfaltobetonové vrstvy a hutníci mechanizmy mohou poježdět stávající konstrukční vrstvy vozovky s přesahem na nové vrstvy. Z výše uvedených důvodů zůstává projektová dokumentace a soupis prací beze změny.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o., v.z. Ing. Petr Lis