

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 16. 10. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
7.	Chápe uchazeč správně, že u položky 02730 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (- výměna chráničky na vodovodním potrubí, které kříží silnici II/205 - výměna stávající chráničky za novou, kompletní dodávka, včetně všech souvisejících prací, dopravy a nákupu materiálu - vodovodní potrubí bude vymezeno distančními kroužky a spojeno se stávajícím potrubím za pomoci elektrotvarovek - položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními) nebude nutné přerušovat stávající vodovodní potrubí? Dle popisu položky a dodatečných informací mají uchazeči uvažovat „pouze“ s osazením nové dělené chráničky. Nemělo by tak dojít k přerušení stávajícího vodovodního potrubí a s tím spojené náklady v podobě: - náhradních dodávek pitné vody, - laboratorních zkoušek pitné vody při opětovném zprovoznění - poplatků za vypuštění vody a provedení zkoušek vodovodního potrubí.	Na základě vyjádření odpovědného projektanta stavby poskytuje zadavatel tyto upřesňující informace a vysvětlení: U položky č. 02730 bude uchazeč předpokládat pouze výměnu stávající chráničky za novou ve stanovené délce, tj. nemělo by dojít k přerušení vodovodního potrubí a ke vzniku nákladů s tím spojených.

8.	Ve výkazu výměr se nachází položka 914157 - DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - DEMONT Z PORTÁLU - 2 kus (položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihadlo plošina). <u>Otázka:</u> Skutečně se budou odstraňovat 2 kusy dopravních značek z portálu? Portál s DZ se na trase vůbec nevyskytuje.	Odpověď zadavatele, viz Vysvětlení č. 5.
9.	Ve výkazu výměr se nachází položka 572111 - INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2. V projektové dokumentaci není nikde specifikováno přesně požadované množství infiltračního postřiku (např. zbytkové množství po vyštěpení). <u>Otázka:</u> Stanoví zadavatel u výše uvedené položky požadované zbytkové množství po vyštěpení?	Uchazečem bude oceněna tato položka s množstvím zbytkového asfaltu po vyštěpení 1,5 kg/m2.
10.	Ve výkazu výměr se nachází položka 572211 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2. V projektové dokumentaci není nikde specifikováno přesně požadované množství spojovacího postřiku (např. zbytkové množství po vyštěpení). <u>Otázka:</u> Stanoví zadavatel u výše uvedené položky požadované zbytkové množství po vyštěpení?	Uchazečem bude oceněna tato položka s množstvím zbytkového asfaltu po vyštěpení 1,5 kg/m2 v návaznosti na nutnost přichycení navržené geomříže, která se bude pokládat pod ohrubnou vrstvu. Skutečné čerpání této položky bude odsouhlaseno TDS.
11.	Dle výkazu výměr se odváží na skládku zeminy s poplatkem 2603 m3 viz.položka 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU (- poplatek za uložení zeminy na skládku - z položky 12383 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.). Z odkopu zeminy 3162 m3 (12383 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II) se část zeminy používá pro násyp 559 m3 (171103 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS) a	Položka 17310 – Změna krajnice a dosypávka se zhutněním je uvažována s nákupem vhodného materiálu. Z tohoto důvodu nebude množství položky 014101 měněno.

	část pro zemní krajnice 910.8 m3 (17310 - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM). <u>Otázka:</u> Upraví zadavatel množství u položky 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU na správnou hodnotu 1692,20 m3?	
--	---	--

V č.	Informace z vlastním podnětu zadavatele	Vysvětlení zadávací dokumentace
12.	Změna Vysvětlení č. 3 a 6. v bodě 2.	Zadavatel po dalším prověření vysvětlení položky č. 57475 - Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny ruší své vysvětlení k této položce č. 3 a č. 6.2. V rámci této položky bude uchazeč uvažovat použití geomříže (geokompozitu) schválené pro vyztužení pod obrušnou asfaltovou vrstvou s pevností v tahu min. 50 kN.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis