

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 20. 10. 2020

Vážení,

zadavatel sděluje s odkazem na § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „ZD“) definuje zákon jako žádost doručenou zadavateli nejméně 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti, přesto ji však zadavatel akceptoval a vydává následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace						
13.	Žádáme Zadavatele o navýšení předpokládané hodnoty zakázky v souvislosti s odpovědí Zadavatele na dotaz č. 9, 10 a 11, kde dochází k výraznému zdražení položek Infiltračního postřiku, Spojovacího postřiku a Zemních krajnic a dosypávek oproti původnímu zadání. Současně, po zveřejnění bližší specifikace, požadujeme vložení správných položek do soupisu prací. <table><tr><td>572131</td><td>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5 KG/M2</td></tr><tr><td>572223</td><td>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0 KG/M2</td></tr><tr><td>17380</td><td>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</td></tr></table>	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5 KG/M2	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0 KG/M2	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Zadavatel na základě Vysvětlení č. 14 -17 zaktualizoval předpokládanou hodnotu zakázky, která nově činí 16.352.000,- Kč bez DPH.
572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5 KG/M2							
572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0 KG/M2							
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ							

14.	Chápe uchazeč správně, že u položky 02730 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (- výměna chráničky na vodovodním potrubí, které kříží silnici II/205 - výměna stávající chráničky za novou, kompletní dodávka, včetně všech souvisejících prací, dopravy a nákupu materiálu - vodovodní potrubí bude vymezeno distančními kroužky a spojeno se stávajícím potrubím za pomoci elektrotvarovek - položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními) nebude nutné přerušovat stávající vodovodní potrubí? Dle popisu položky a dodatečných informací mají uchazeči uvažovat „pouze“ s osazením nové dělené chráničky. Nemělo by tak dojít k přerušení stávajícího vodovodního potrubí a s tím spojené náklady v podobě: - náhradních dodávek pitné vody, - laboratorních zkoušek pitné vody při opětovném zprovoznění - poplatků za vypuštění vody a provedení zkoušek vodovodního potrubí. <u>Odpověď zadavatele:</u> Na základě vyjádření odpovědného projektanta stavby poskytuje zadavatel tyto upřesňující informace a vysvětlení: U položky č. 02730 bude uchazeč předpokládat pouze výměnu stávající chráničky za novou ve stanovené délce, tj. nemělo by dojít k přerušení vodovodního potrubí a ke vzniku nákladů s tím spojených. <u>Nový dotaz:</u> Může zadavatel uvést délku chráničky, kterou mají uchazeči ve svých cenových nabídkách uvažovat? Z položky 02730b - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - 1 KPL nelze délku chráničky určit.	Zadavatel doplnil do soupisu prací do SO 000 do popisu položky č. 02730 předpokládanou délku chráničky 11,5 m.
15.	Ve výkazu výměr se nachází položka 572111 - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2. V projektové dokumentaci není nikde specifikováno přesně požadované množství infiltračního postřiku (např. zbytkové množství po vyštěpení). <u>Otázka:</u> Stanoví zadavatel u výše uvedené položky požadované zbytkové množství po vyštěpení? <u>Odpověď zadavatele:</u> Uchazečem bude oceněna tato položka s množstvím zbytkového asfaltu po vyštěpení 1,5 kg/m2.	

	<u>Nový dotaz:</u> Změní zadavatel na základě svého požadavku z odpovědi ve výkazu výměr položku? Položka uvedená ve výkazu výměr neodpovídá požadavku zadavatele na množství 1,5 kg/m² po vyštěpení. Měla by být použita minimálně položka 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 nebo vyšší. Současně by se měla také zvýšit předpokládaná hodnota zakázky.	Zadavatel v soupisu prací v SO 001 vymazal položku č. 572111 a nahradil ji novou položkou č. 572131 Infiltrační postřík asfaltový do 1,5 kg/m².
16.	Ve výkazu výměr se nachází položka 572211 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2. V projektové dokumentaci není nikde specifikováno přesně požadované množství spojovacího postříku (např. zbytkové množství po vyštěpení). <u>Otázka:</u> Stanoví zadavatel u výše uvedené položky požadované zbytkové množství po vyštěpení? <u>Odpověď zadavatele:</u> Uchazečem bude oceněna tato položka s množstvím zbytkového asfaltu po vyštěpení 1,5 kg/m² v návaznosti na nutnost přichycení navržené geomříže, která se bude pokládat pod obrusnou vrstvu. Skutečné čerpání této položky bude odsouhlaseno TDS. <u>Nový dotaz:</u> Změní zadavatel na základě svého požadavku z odpovědi ve výkazu výměr položku? Položka uvedená ve výkazu výměr neodpovídá požadavku zadavatele na množství 1,5 kg/m² po vyštěpení. Měla by být použita položka vyššího řádu. Současně by se měla také zvýšit předpokládaná hodnota zakázky.	Zadavatel v soupisu prací v SO 001 upravil stávající položku č. 572211 a doplnil ji o novou položku č. 572221 Spojovací postřík z asfaltu do 1,0 kg/m².
17.	Dle výkazu výměr se odváží na skládku zeminy s poplatkem 2603 m³ viz. položka 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU (- poplatek za uložení zeminy na skládku - z položky 12383 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.). Z odkopu zeminy 3162 m³ (12383 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II) se část zeminy používá pro násyp 559 m³ (171103 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS) a část pro zemní krajnice 910,8 m³ (17310 - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM).	

	Otázka: Upraví zadavatel množství u položky 014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU na správnou hodnotu <u>1692,20</u> m3? Odpověď zadavatele: Položka 17310 - Změní krajnice a dosypávka se zhutněním je uvažována s nákupem vhodného materiálu. Z tohoto důvodu nebude množství položky 014101 měněno. Nový dotaz: Změní zadavatel na základě svého požadavku z odpovědi ve výkazu výměr položku? Položka uvedená ve výkazu výměr neodpovídá požadavku zadavatele. Měla by být použita položka 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Současně by se měla také zvýšit předpokládaná hodnota zakázky.	Zadavatel v soupisu prací v SO 001 vymazal položku č. 17310 a nahradil ji novou položkou č. 17380 Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů.
--	---	---

V č.	Informace o vlastním podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
18.	Změna ZD - předpokládaná hodnota	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 1 zadávací dokumentace „INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI“ celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí 16 352 000,- Kč bez DPH .
19.	Změna ZD v Příloze č. 2 - Výkaz výměr	V návaznosti na výše vydaná vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení: PR02_Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 19. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravené znění přílohy.

20.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění v článku zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 3. 11. 2020 do 10:00 hodin.</u> Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 27. 10. 2020 do 10:00 hod.
-----	----------------------------------	--

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis