
















OBJEKT I.A
PŮDORYS 2.NP



Č.	Název místnosti 2 NP	Plocha (m ²)	Podlahová krytina	Stěny	Poznámka	Podhled
2.01	SCHODIŠTĚ	17,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SOKL Z KER. DLAŽDIC	ne
2.02	CHODBA	101,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SOKL Z KER. DLAŽDIC	ano
2.03	OKRÁJKA	73,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SOKL Z KER. DLAŽDIC	ano
2.04	LEKTOR	36,6	ANHYRIDT	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ano
2.05	TECHNIKA	4,6	DRÁTKOBEŤEN SO VÝSPERM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ne
2.06	TECHNIKA	4,6	DRÁTKOBEŤEN SO VÝSPERM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ano
2.07	TRÍDA I.	49,3	ANHYRIDT	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ano
2.08	KANCELÁŘ	15,0	ANHYRIDT	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ano
2.09	ARCHIV	24,0	ANHYRIDT	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ano
2.10	KANCELÁŘ	15,0	ANHYRIDT	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ano
2.11	TRÍDA II.	49,6	ANHYRIDT	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ano
2.12	WC M+JKRIL	10,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKHLAD	V.O. = 2 000 mm	ano
2.13	WC	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKHLAD	V.O. = 2 000 mm	ano
2.14	UMYVÁRNA	3,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKHLAD	V.O. = 2 000 mm	ano
2.15	UMYVÁRNA	3,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKHLAD	V.O. = 2 000 mm	ano
2.16	VÝTĚH	3,0				ne
2.17	WC INV.	5,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKHLAD	V.O. = 2 000 mm	ano

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | | |
|---|---|
|  | OBVODOVÉ ZDIVO Z CIEHLŇOVÝCH BROUŠENÝCH AKUSTICKÝCH BLOKŮ 300x300 mm
ZATEPLENÉ KONTAKTNÍM SYSTÉMEM 160 mm |
|  | VNÚTRNÉ ZDIVO CIEHLŇOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ 140x140 mm |
|  | SÁDKOVRATOVÉ PRŮČKY - JEDNODUCHÉ PRŮČKY, DVOJITÉ OPLÁŠTENÍ
- tl. 150 mm, izolač 75 mm |
|  | MONTÁVNE PRŮČKY - tl. 25 mm
- V samostatných priestoroch budú prúčky od seba stredovo oddelené
Predstín od VC. A budú vystavované až na úrovni stropní konštrukcie. |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY - viz. statická část |
|  | PŘEDSTĚNA PRO INSTALACE Z SOK PRŮČEK tl. 200 mm
- SOK konstrukce vyžadující až na úrovni stropní konstrukcie. |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMY 400 x 500 mm (v pol.) - viz. statická část |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMY 350 x 500 mm (krajní) - viz. statická část |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ STUPNÝ 300 x 300 mm-viz. statická část |
|  | KERAMICKÁ DLÁŽBA |
|  | KERAMICKÁ DLÁŽBA 450/450, 89 tmavě šedá |
|  | KERAMICKÁ DLÁŽBA 450 x 500 mm, 89 světle šedá |
|  | MARMOLEUM |
|  | NÁBYTEK A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - viz výpis |

[illegible]