

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.**Objekt:** SO 100 Komunikace**Rozpočet:** SO 100 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |        |        |
| 1      | 014102  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- asfalt - podkladní vrstva<br>- z položky 11333<br>podkl. asf. vrstva: 20,648*2,4=49,555 [A] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | T   | 49,555   |        |        |
| 2      | 014102  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- kamenivo z komunikace<br>- z položky 11332<br>šterkodrt: 96,858*1,9=184,030 [A] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | T   | 184,030  |        |        |
| 3      | 02720   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>- dočasné dopravní značení na staveništi vč. semaforů a včetně betonových svodidel dle schváleného dopravního opatření (1x Z2 + VS1; 1x C4b; 5x Z4a; V5)<br>- kompletní dopravní značení během výstavby<br>- dopravně inženýrských opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení a rozhodnutí o uzavírce<br>- součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných provizorních dosypávek krajnic a jejich následného odstranění<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KPL | 1,000    |        |        |
| 4      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>- dočasné převěšení telekomunikačního kabelu CETIN<br>- po dokončení stavby vrátit do původní trasy  | KPL | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi, včetně provizorní ochrany, vyvěšení nebo dočasných podpěrných bodů<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  |     |          |        |        |
| 5      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>- vytyčení stavby, kompletní geodetické práce<br>- směrové a výškové vytyčení, včetně inženýrských sítí<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                                       | KPL | 1,000    |        |        |
| 6      | 029113  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>- zaměření skutečného provedení stavby<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KPL | 1,000    |        |        |
| 7      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>- realizační dokumentace stavby<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KPL | 1,000    |        |        |
| 8      | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>- dokumentace skutečného provedení stavby<br>- DSPS v počtu 3 paré + 1x CD (otevřené i uzavřené formáty)<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                 | KPL | 1,000    |        |        |
| 9      | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>- podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby<br>- vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném katastrálním úřadě<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KPL | 1,000    |        |        |
| 10     | 02991   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  | KUS | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - informační tabule s údaji o stavbě (návrh dle zadávací dokumentace)   |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  |    |          |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        |        |
| 11     | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br><br>- odstranění podkladních vrstev<br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládce<br>- poplatek za skládkovné viz položka 014102.b<br><br>skladba A - ŠD v tl. 150mm<br>úsek 1: (69,47+63,67)*0,15=19,971 [A] m3<br>úsek 2: (231,44+178,11)*0,15=61,433 [B] m3<br>skladba B - ŠD v tl. 150mm<br>úsek 1: (46,06+41,73)*0,15=13,169 [C] m3<br>úsek 2: (7,93+7,30)*0,15=2,285 [D] m3<br>Celkem: A+B+C+D=96,858 [E] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3 | 96,858   |        |        |
| 12     | 11333   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>- odstranění podkladních asfaltových vrstev<br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládce<br>- poplatek za skládkovné viz položka 014102.a<br><br>skladba A - podkladní vrstva v tl. 50mm<br>úsek 1: 82,41*0,05=4,121 [A] m3<br>úsek 2: 260,77*0,05=13,039 [B] m3<br>skladba B - podkladní vrstva v tl. 50mm<br>úsek 1: 59,37*0,05=2,969 [C] m3<br>úsek 2: 10,37*0,05=0,519 [D] m3<br>Celkem: A+B+C+D=20,648 [E] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny      | M3 | 20,648   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 13     | 113742  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM<br><br>- vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy<br><br>skladba A - ohrusná vrstva<br>úsek 1: 292,03=292,030 [A] m2<br>úsek 2: 739,71=739,710 [B] m2<br>skladba B - ohrusná vrstva<br>úsek 1: 185,52=185,520 [C] m2<br>úsek 2: 32,7=32,700 [D] m2<br>Celkem: A+B+C+D=1 249,960 [E] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M2 | 1 249,960 |        |        |
| 14     | 113744  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM<br><br>- vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy<br><br>skladba A - ložná vrstva<br>úsek 1: 95,61=95,610 [A] m2<br>úsek 2: 289,52=289,520 [B] m2<br>Celkem: A+B=385,130 [C] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M2 | 385,130   |        |        |
| 15     | 12383   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II<br><br>- uskladnění výkopku na mezideponii pro zpětný zásyp (použití do položky 17411)<br><br>výkop aktivní zóny bude použit zpět<br>úsek 1: 33,59=33,590 [A] m3<br>úsek 2: 45,92=45,920 [B] m3<br>Celkem: A+B=79,510 [C] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M3 | 79,510    |        |        |
| 16     | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br><br>- zpětný zásyp (materiál z položky 12383)   | M3 | 79,510    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | zpětný zásyp aktivní zóny původním výkopkem<br>úsek 1: 33,59=33,590 [A] m3<br>úsek 2: 45,92=45,920 [B] m3<br>Celkem: A+B=79,510 [C] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   |    |           |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |           |        |        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>  |    |           |        |        |
| 17     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDA frakce 0-63 tl. 150 mm<br>ŠDB frakce 0-63 tl. 150 mm<br>skladba A<br>úsek 1: 69,47+63,67=133,140 [A] m2<br>úsek 2: 231,44+178,11=409,550 [B] m2<br>skladba B<br>úsek 1: 46,06+41,73=87,790 [C] m2<br>úsek 2: 7,93+7,3=15,230 [D] m2<br>Celkem: (A+B+C+D)*2=1 291,420 [E] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M2 | 1 291,420 |        |        |
| 18     | 572121  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2<br>- PIA asfal. postřik 0,80kg/m2<br>skladba A<br>úsek 1: 82,41=82,410 [A] m2<br>úsek 2: 260,77=260,770 [B] m2<br>skladba B<br>úsek 1: 59,37=59,370 [C] m2<br>úsek 2: 10,37=10,370 [D] m2<br>Celkem: A+B+C+D=412,920 [E] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M2 | 412,920   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 19     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>- PSE 0,40 kg/m2<br><br>skladba A<br>úsek 1: (292,03+95,61)+82,41=470,050 [A] m2<br>úsek 2: (739,71+289,52)+260,77=1 290,000 [B] m2<br>skladba B<br>úsek 1: 185,52+59,37=244,890 [C] m2<br>úsek 2: 32,7+10,37=43,070 [D] m2<br>Celkem: A+B+C+D=2 048,010 [E] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M2 | 2 048,010 |        |        |
| 20     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>- ACO 11+ tl. 40 mm<br><br>skladba A<br>úsek 1: 292,03=292,030 [A] m2<br>úsek 2: 739,71=739,710 [B] m2<br>skladba B<br>úsek 1: 185,52=185,520 [C] m2<br>úsek 2: 32,70=32,700 [D] m2<br>Celkem: A+B+C+D=1 249,960 [E] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                               | M2 | 1 249,960 |        |        |
| 21     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>- ACL 16+ tl. 60 mm<br><br>skladba A<br>úsek 1: 95,61=95,610 [A] m2<br>úsek 2: 289,52=289,520 [B] m2<br>Celkem: A+B=385,130 [C] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M2 | 385,130   |        |        |
| 22     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM  | M2 | 412,920   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |            | - ACP 16+ tl. 50 mm<br>skladba A<br>úsek 1: 82,41=82,410 [A] m2<br>úsek 2: 260,77=260,770 [B] m2<br>skladba B<br>úsek 1: 59,37=59,370 [C] m2<br>úsek 2: 10,37=10,370 [D] m2<br>Celkem: A+B+C+D=412,920 [E] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny |    |          |        |        |
| 23     | 58920   |            | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>- styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M  | 166,763  |        |        |
| 37     | 93134   |            | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU<br>- těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními stav. prvky asfaltovou samolepicí páskou<br>150,0+0,75+0,75=151,500 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                               | M  | 151,500  |        |        |
| 5      |         | Komunikace |   |    |          |        |        |

## 9 Ostatní konstrukce a práce

|    |        |  |  |   |         |  |  |
|----|--------|--|--|---|---------|--|--|
| 24 | 9111B3 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>- včetně odvozu a likvidace a včetně poplatku (včetně předání vážních lístků)<br>úsek 2: 108,61=108,610 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M | 108,610 |  |  |
|----|--------|--|--|---|---------|--|--|





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 25     | 9113C1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>náběhy svodidla 4,0*2=8,000 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M   | 8,000    |        |        |
| 26     | 9113C3  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -<br>DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>- včetně odvozu a likvidace a včetně poplatku (včetně předání vážních lístků)<br>úsek 1: 47,21=47,210 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M   | 47,210   |        |        |
| 27     | 9115C1  |     | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- svodidlo ZMS4/H2 s výplní z AL plechu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M   | 20,000   |        |        |
| 28     | 9117C1  |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>s výplní ze svislých tyčí<br>47,21+108,61-20,0=135,820 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M   | 135,820  |        |        |
| 29     | 91267   |     | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>(47,21+108,61)/2=77,910 [A] kus<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KUS | 77,910   |        |        |
| 30     | 91297   |     | DOPRAVNÍ ZRCADLO<br>- demontáž s přesunem, zpětná montáž   | KUS | 2,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č.   | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny |         |     |   |     |          |        |        |
| 31   | 914132  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>MONTÁŽ S<br>PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>zpětné použití značek<br>C4c + směrová deska: 1+1=2,000 [A] kus<br>IS3c: 2=2,000 [B] kus<br>Celkem: A+B=4,000 [C] kus<br><br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KUS | 4,000    |        |        |
| 32   | 914133  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DEMONTÁŽ<br><br>značky budou použity zpět<br>C4c + směrová deska: 1+1=2,000 [A] kus<br>IS3c: 2=2,000 [B] kus<br>Celkem: A+B=4,000 [C] kus<br><br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny            | KUS | 4,000    |        |        |
| 33   | 914912  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM<br><br>zpětné použití sloupků<br>pro dopravní značky: 1+1=2,000 [A] kus<br>pro dopravní zrcadla: 1+1=2,000 [B] kus<br>Celkem: A+B=4,000 [C] kus<br><br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KUS | 4,000    |        |        |
| 34   | 914913  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ<br><br>zpětné použití sloupků<br>pro dopravní značky: 1+1=2,000 [A] kus<br>pro dopravní zrcadla: 1+1=2,000 [B] kus<br>Celkem: A+B=4,000 [C] kus<br><br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny              | KUS | 4,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 35     | 915211                     |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA<br>A POKLÁDKA<br>vodící bílá souvislá retroreflexní čára š. 250 mm<br>V4: 2*156,0*0,25=78,000 [A] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M2 | 78,000   |        |        |
| 36     | 919113                     |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>156,0+4,994+5,769=166,763 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M  | 166,763  |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |  |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.**Objekt:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m**Rozpočet:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m  
**Rozpočet:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |        |        |
| 2      | 014102                       | d   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- prostý beton<br>- z položky 96715<br>81,868*2,3=188,296 [A] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | T   | 188,296  |        |        |
| 3      | 014102                       | e   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- železobeton<br>- z položky 96716 a 96815<br>14,513*2,5=36,283 [A] t<br>0,24*2,5=0,600 [B] t<br>Celkem: A+B=36,883 [C] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | T   | 36,883   |        |        |
| 1      | 014102                       | c   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- odstraněná zemní hrázka (z položky 12783)<br>7*1,8=12,600 [A]<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | T   | 12,600   |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |        |        |
| 4      | 11511                        |     | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br>- čerpání vody za provizorní hrázkou<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | HOD | 20,000   |        |        |
| 5      | 11525                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M   | M   | 40,000   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m  
**Rozpočet:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   |     |          |        |        |
| 6      | 12783   |     | VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II<br>- zpětné odstranění provizorní hrázky z položky 17780), včetně odvozu materiálu na skládku<br>- poplatek za uložení v plošce 014102.c<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3  | 7,000    |        |        |
| 7      | 153210R |     | Prodloužení odvodňovacích prostupů s úpravou výtoku a vyčištěním starého prostupu délka prodloužení přes 400 do 1000 mm<br>potrubí dle stávajícího<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                 | KUS | 19,000   |        |        |
| 8      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- obsyp včetně nákupu materiálu - štěrkopísek 0/16<br>propojení UV: 8,0*0,5*0,3=1,200 [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                   | M3  | 1,200    |        |        |
| 9      | 17780   |     | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- provizorní zemní hrázka úsek I - včetně nákupu vhodného materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M3  | 7,000    |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |        |        |

## 2 Základy

|    |        |  |   |     |         |  |  |
|----|--------|--|---|-----|---------|--|--|
| 10 | 285392 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 544,906 |  |  |
|----|--------|--|---|-----|---------|--|--|



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m  
**Rozpočet:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------------|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |                   | 1.úsek - tyče dl. 800 mm do vrtu dl. 400 mm<br>(1,2251+3,2067)/2*20,0*4=177,272 [A] kus<br>(3,2067+3,4524)/2*20,0*4=266,364 [B] kus<br>(3,4524+3,5705)/2*7,21*4=101,270 [C] kus<br>Celkem: A+B+C=544,906 [D] kus<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy           |   |    |          |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |   |    |          |        |        |
| 11     | 317325  |                   | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>řimsy beton C30/37 XC4, XF4<br>1. úsek:<br>47,21*0,33=15,579 [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3 | 15,579   |        |        |
| 12     | 327325  |                   | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br><br>opěrná zeď beton C30/37 XC4, XF4<br>1. úsek:<br>(0,4743+2,0362)/2*20,0=25,105 [A] m3<br>(2,0362+2,1879)/2*20,0=42,241 [B] m3<br>(2,1879+2,2609)/2*7,21=16,038 [C] m3<br>Celkem: A+B+C=83,384 [D] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3 | 83,384   |        |        |
| 13     | 327365  |                   | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B<br><br>viz výkres D.3.2 vč. výztuže pro řimsy   | T  | 2,131    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m  
**Rozpočet:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | průměr výztuže 8 mm<br>vzorový řez A-A: 909,5*0,395/1000=0,359 [A] t<br>průměr výztuže 12 mm<br>vzorový řez A-A: 905,87*0,888/1000=0,804 [B] t<br>průměr výztuže 16 mm<br>vzorový řez A-A: 613,26*1,578/1000=0,968 [C] t<br>Celkem: A+B+C=2,131 [D] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny |     |          |        |        |
| 14     | 327366  |     | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ<br>viz výkres D.3.2<br>vzorový řez A-A: 386,98*7,9/1000=3,057 [A] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | T   | 3,057    |        |        |
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>  |     |          |        |        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |     |          |        |        |
| 15     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>lože pro potrubí UV: 8,0*0,5*0,1=0,400 [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3  | 0,400    |        |        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |     |          |        |        |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>  |     |          |        |        |
| 16     | 87433   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>pro UV: 8,0=8,000 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M   | 8,000    |        |        |
| 17     | 89712   |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ   | KUS | 6,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.

Objekt:

SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

Rozpočet:

SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | 1x dno s výtokovým otvorem<br>mříž litinová plochá 500 x 500 mm D400<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   |    |          |        |        |
| 18     | 899309  |                            | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M  | 8,000    |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |  |    |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |  |    |          |        |        |
| 19     | 938441  |                            | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 107,530  |        |        |
| 20     | 96715   |                            | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON<br>- poplatek za uložení na skládku v položce 014102.d<br><br>1. úsek - odbourání líce<br>(0,4743+2,1016)/2*20,0=25,759 [A] m3<br>(2,1016+2,1308)/2*20,0=42,324 [B] m3<br>(2,1308+1,6931)/2*7,21=13,785 [C] m3<br>Celkem: A+B+C=81,868 [D] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3 | 81,868   |        |        |
| 21     | 96716   |                            | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET<br>- poplatek za uložení na skládce v položce 014102.e<br><br>1. úsek odbourání římsy<br>(0,109+0,3696)/2*20,0=4,786 [A] m3<br>(0,3696+0,3527)/2*20,0=7,223 [B] m3<br>(0,3527+0,3419)/2*7,21=2,504 [C] m3<br>Celkem: A+B+C=14,513 [D] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3 | 14,513   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m  
**Rozpočet:** SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 22     | 96815   |     | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI<br><br>- vybourání prostoru v koruně původní zdi pro osazení vpusti a odtok. potrubí (včetně likvidace vybouraného materiálu)<br>- poplatek za uložení na skládku v položce 014102.e<br><br>0,4*0,6*1=0,240 [A] m3<br><br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3 | 0,240    |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce   |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m  
**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |   |     |          |        |        |
| 2      | 014102                       | e   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- železobeton<br>- z položky 96716 a 96815<br>162,618*2,5=406,545 [A] t<br>1,20*2,5=3,000 [B] t<br>Celkem: A+B=409,545 [C] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | T   | 409,545  |        |        |
| 1      | 014102                       | c   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- odstraněná zemní hrázka (z položky 12783)<br>7*1,8=12,600 [A]<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | T   | 12,600   |        |        |
| 3      | 02750                        |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ<br>- lešení proti pádu římsy - 1 měsíc - úsek II, včetně dovozu a zpětného odvozu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                               | KPL | 1,000    |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |   |     |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |   |     |          |        |        |
| 4      | 11511                        |     | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br>- čerpání vody za provizorní hrázkou<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | HOD | 40,000   |        |        |
| 5      | 11525                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M   | 70,000   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m  
**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

| Poř.č. | Položka            | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|--------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 6      | 12783              |     | VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II<br>- zpětné odstranění provizorní hrázky z položky 17780, včetně odvozu materiálu na skládku<br>- poplatek za uložení v plošce 014102.c<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3  | 7,000    |        |        |
| 7      | 153210R            |     | Prodloužení odvodňovacích prostupů s úpravou výtoku a vyčištěním starého prostupu délka prodloužení přes 400 do 1000 mm<br>potrubí dle stávajícího<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                | KUS | 30,000   |        |        |
| 8      | 17581              |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- obsyp včetně nákupu materiálu - štěrkopísek 0/16<br>propojení UV: 12,0*0,5*0,3=1,800 [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                 | M3  | 1,800    |        |        |
| 9      | 17780              |     | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- provizorní zemní hrázka úsek II - včetně nákupu vhodného materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M3  | 7,000    |        |        |
| 1      | <b>Zemní práce</b> |     |   |     |          |        |        |

**2 Základy**

|    |        |   |   |     |           |  |  |
|----|--------|---|---|-----|-----------|--|--|
| 10 | 285392 | a | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 1 181,974 |  |  |
|----|--------|---|---|-----|-----------|--|--|



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m  
**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

| Poř.č. | Položka           | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
|        |                   |     | 2. úsek - tyče dl. 600 mm do vrtu dl. 400 mm<br>(3,5705+3,0484)/2*12,79*4=169,311 [A] kus<br>(3,0484+2,2767)/2*20,0*4=213,004 [B] kus<br>(2,2767+2,2769)/2*20,0*4=182,144 [C] kus<br>(2,2769+2,863)/2*20,0*4=205,596 [D] kus<br>(2,863+3,4613)/2*20,0*4=252,972 [E] kus<br>(3,4613+1,2582)/2*15,82*4=149,325 [F] kus<br>dolní římsa schodiště - tyče dl. 800 mm do vrtu dl. 400 mm<br>0,85*2,83*4=9,622 [G] kus<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 181,974 [H] kus<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny |     |          |        |        |
| 11     | 285392            | b   | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ<br>- dodatečné kotvení vlepením kotevního šroubu M16 vč. vrtů<br>- ukotvení schodiště do říms - šrouby nerez - úsek II<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KUS | 20,000   |        |        |
| 2      | Základy           |     |  |     |          |        |        |
| 3      | Svislé konstrukce |     |  |     |          |        |        |
| 12     | 317325            |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>římsy beton C30/37 XC4, XF4<br>2. úsek:<br>(155,82-47,21)*0,28=30,411 [A] m3<br>dolní římsa schodiště: 2,83*0,32=0,906 [B] m3<br>Celkem: A+B=31,317 [C] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3  | 31,317   |        |        |
| 13     | 327215            |     | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA<br>2. úsek - přezdění kamen. líce na výšku cca 40 cm<br>použití původního kamene: 100,0*0,4*0,25=10,000 [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3  | 10,000   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m  
**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 14     | 327325  |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br><br>opěrná zeď beton C30/37 XC4, XF4<br>2. úsek<br>(2,2609+0,964)/2*12,79=20,623 [A] m3<br>(0,964+0,7767)/2*20,0=17,407 [B] m3<br>(0,7767+0,7776)/2*20,0=15,543 [C] m3<br>(0,7776+0,9216)/2*20,0=16,992 [D] m3<br>(0,9216+1,0757)/2*20,0=19,973 [E] m3<br>(1,0757+0,3525)/2*15,82=11,297 [F] m3<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=101,835 [G] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3 | 101,835  |        |        |
| 15     | 327365  |     | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B<br><br>viz výkres D.3.2 vč. výztuže pro římsy<br><br>průměr výztuže 8 mm<br>vzorový řez B-B: 234,82*0,395/1000=0,093 [A] t<br>vzorový řez C-C: 1749,41*0,395/1000=0,691 [B] t<br>průměr výztuže 12 mm<br>vzorový řez B-B: 210,82*0,888/1000=0,187 [C] t<br>vzorový řez C-C: 1830,34*0,888/1000=1,625 [D] t<br>průměr výztuže 16 mm<br>vzorový řez B-B: 102,56*1,578/1000=0,162 [E] t<br>vzorový řez C-C: 1058,29*1,578/1000=1,670 [F] t<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=4,428 [G] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | T  | 4,428    |        |        |
| 16     | 327366  |     | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ<br><br>viz výkres D.3.2   | T  | 5,770    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m  
**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | vzorový řez B-B: 53,41*7,9/1000=0,422 [A] t<br>vzorový řez C-C: 676,99*7,9/1000=5,348 [B] t<br>Celkem: A+B=5,770 [C] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  |    |          |        |        |
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>  |    |          |        |        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |        |        |
| 17     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>lože pro potrubí UV: 12,0*0,5*0,1=0,600 [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M3 | 0,600    |        |        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |        |        |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>   |    |          |        |        |
| 18     | 76720   |     | SCHODIŠTĚ KOVOVÉ<br>- ocelové schodiště se schody z pororoštu a zábradlím napojeným na zábradelní svodidlo, pozink - výroba, dodávka a montáž (viz výkres D.5)<br>0,38915=0,389 [A]<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | T  | 0,389    |        |        |
| 19     | 76796   |     | VRATA A VRÁTKA<br>- BRANKA KOVOVÁ S VÝPLNÍ ŠÍŘKY 0,8 M VÝŠKY 1,0 M<br>0,8*1,0=0,800 [A]<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 0,800    |        |        |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>   |    |          |        |        |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>  |    |          |        |        |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m  
**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 20     | 87433   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>pro UV: 12,0+5*1,05=17,250 [A] m<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M   | 17,250   |        |        |
| 21     | 89712   |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>1x dno průtočné, 4x dno s výtokovým otvorem<br>mříž litinová plochá 500 x 500 mm D400<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KUS | 5,000    |        |        |
| 22     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M   | 17,250   |        |        |
| 8      | Potrubí |     |  |     |          |        |        |

|    |                            |  |  |    |         |  |  |
|----|----------------------------|--|--|----|---------|--|--|
| 9  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |    |         |  |  |
| 23 | 938441                     |  | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M2 | 232,470 |  |  |
| 24 | 96716                      |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET<br>- poplatek za uložení na skládku v položce 014102.e                    | M3 | 162,618 |  |  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m  
**Rozpočet:** SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |                            |     | 2. úsek odbourání lince<br>(1,6931+0,5013)/2*12,79=14,033 [A] m3<br>(0,5013+0,2441)/2*20,0=7,454 [B] m3<br>(0,2441+0,2412)/2*20,0=4,853 [C] m3<br>(0,2412+0,379)/2*20,0=6,202 [D] m3<br>(0,379+0,5456)/2*20,0=9,246 [E] m3<br>(0,5456+0)/2*15,82=4,316 [F] m3<br>2. úsek odbourání římsy<br>(0,3419+1,0667)/2*12,79=9,008 [G] m3<br>(1,0667+1,0637)/2*20,0=21,304 [H] m3<br>(1,0637+1,085)/2*20,0=21,487 [I] m3<br>(1,085+1,0791)/2*20,0=21,641 [J] m3<br>(1,0791+1,0193)/2*20,0=20,984 [K] m3<br>(1,0193+0,9863)/2*15,82=15,864 [L] m3<br>2. úsek původní žb schody vč. dolní římsy<br>2,2*2,83=6,226 [M] m3<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=162,618 [N] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny |    |          |        |        |
| 25     | 96815                      |     | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI<br>- vybourání prostoru v koruně původní zdi pro osazení vpusti a odtok. potrubí<br>- poplatek za uložení na skládku v položce 014102.e<br>0,4*0,6*5=1,200 [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M3 | 1,200    |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |   |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |        |        |
| 1      | 014102  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- asfalt - podkladní vrstva<br>- z položky 11333<br>podkl. asf. vrstva: 4,725*2,4=11,340 [B] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | T  | 11,340   |        |        |
| 2      | 014102  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- kamenivo z komunikace<br>- z položky 11332<br>štěrkodrt': 26,004*1,9=49,408 [A] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny            | T  | 49,408   |        |        |
| 3      | 014102  | c   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- zemina z výkopů<br>- z položky 13183 a 13283<br>(18,144+46,800)*2,0=129,888 [A] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny            | T  | 129,888  |        |        |
| 4      | 014102  | f   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)<br>- z položky 96714<br>1,5*1,8=2,700 [A] t<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                 | T  | 2,700    |        |        |
| 5      | 014102  | g   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>- dlažba s podkladem<br>- z položky 11348  | T  | 16,632   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 7,56*2,2=16,632 [A]  |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   |    |          |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        |        |
| 6      | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELÉNÉHO<br><br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládce<br>- poplatek za skládkovné viz položka 014102.b<br><br>původní vrstvy komunikace v tl. 300 mm<br>$((65,0*1,0)+(2,3*2,0*3))*0,3=23,640$ [A] m3<br>dočasná vrstva ŠD v tl. 30 mm<br>$((65,0*1,0)+(2,3*2,0*3))*0,03=2,364$ [B] m3<br>Celkem: A+B=26,004 [C] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3 | 26,004   |        |        |
| 7      | 11333   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br><br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládce<br>- poplatek za skládkovné viz položka 014102.a<br><br>$((65,0*1,2)+(2,5*2,2*3))*0,05=4,725$ [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M3 | 4,725    |        |        |
| 8      | 11348   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ<br>PODKLADU<br><br>- zrušení dočasné zádlažby z položky 582612<br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládku<br>- poplatek za uložení na skládku položka 014102.g<br><br>$94,5*0,08=7,560$ [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M3 | 7,560    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 9      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>- vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy<br>$((65,0*1,2)+(2,5*2,2*3))*1,1*0,1=10,395$ [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3 | 10,395   |        |        |
| 10     | 13183   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II<br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládce<br>- poplatek za skládkovné viz položka 014102.c<br>$(2,1*1,8*1,6)*3=18,144$ [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                   | M3 | 18,144   |        |        |
| 11     | 13283   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II<br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládce<br>- poplatek za skládkovné viz položka 014102.c<br>$65,0*0,8*0,9=46,800$ [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny             | M3 | 46,800   |        |        |
| 12     | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>šterkodrt fr. 0-22<br>$64,944-19,002-9,501=36,441$ [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3 | 36,441   |        |        |
| 13     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>šterkopísek fr. 0-8<br>$(65,0*0,8*0,3)+(2,1*1,8*0,3)*3=19,002$ [A] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M3 | 19,002   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        |        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |        |        |
| 14     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>kopaný písek<br><br>lože pro potrubí: $65,0*0,8*0,15=7,800$ [A] m3<br>v jámě: $(2,1*1,8*0,15)*3=1,701$ [B] m3<br>Celkem: A+B=9,501 [C] m3<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3 | 9,501    |        |        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |        |        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>  |    |          |        |        |
| 15     | 56331   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM<br>vrstva 30 mm pro výškové dorovnání pod dočasnou zádlažbu výkopu<br><br>$(65,0*1,0)+(2,3*2,0*3)=78,800$ [A] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                                  | M2 | 78,800   |        |        |
| 16     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>skladba A - 2x 150 mm ŠD A<br>$((65,0*1,0)+(2,3*2,0*3))*2=157,600$ [A] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 157,600  |        |        |
| 17     | 572121  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2<br>asfal. postřik 0,80kg/m2<br><br>skladba A<br>$78,8*1,1=86,680$ [A] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 86,680   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 18     | 572214     |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>skladba A<br>94,5=94,500 [A] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 94,500   |        |        |
| 19     | 574C56     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>skladba A<br>78,8*1,1=86,680 [A] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 86,680   |        |        |
| 20     | 574E46     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>skladba A<br>78,8=78,800 [A] m2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 78,800   |        |        |
| 21     | 582612     |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM<br>- dočasné zadláždění výkopu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M2 | 94,500   |        |        |
| 22     | 58920      |     | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M  | 166,000  |        |        |
| 5      | Komunikace |     |   |    |          |        |        |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 23     | 899309                     |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>pro plynovod<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M   | 65,000   |        |        |
| 8      | Potrubí                    |     |  |     |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |  |     |          |        |        |
| 24     | 919113                     |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M   | 166,000  |        |        |
| 25     | 96714                      |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC<br>- základ domu<br>- včetně odvozu, naložení a uložení na skládce<br>- poplatek za skládkovné viz položka 014102.f<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M3  | 1,500    |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |  |     |          |        |        |
| M23    | Potrubí                    |     |  |     |          |        |        |
| 26     | M230200117S                |     | Nasunutí potrubní sekce do chráničky<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M   | 11,000   |        |        |
| 27     | M230200311                 |     | Přerušení průtoku plynu balony- DN 80<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KPL | 1,000    |        |        |
| 28     | M230201311                 |     | Montáž trubních dílů do PE prům. 160 mm<br>plyn, elektrotvarovky nebo svařované na tupo<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KUS | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 29     | M230205025 |     | Montáž trub PE do prům. 32 mm<br>plyn, svařované elektrotvarovkou nebo na tupo<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny         | M   | 5,000    |        |        |
| 30     | M230205051 |     | Montáž trub PE do prům. 90 mm<br>plyn, svařované elektrotvarovkou nebo na tupo<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny         | M   | 62,000   |        |        |
| 31     | M230205126 |     | Montáž trub PE do prům. 160 mm<br>plyn, svařované elektrotvarovkou nebo na tupo<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny        | M   | 9,000    |        |        |
| 32     | M230205225 |     | Montáž trubních dílů do PE prům. 32 mm<br>plyn, elektrotvarovky nebo svařované na tupo<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KUS | 2,000    |        |        |
| 33     | M230205251 |     | Montáž trubních dílů PE do prům. 90 mm<br>plyn, elektrotvarovky nebo svařované na tupo<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KUS | 15,000   |        |        |
| 34     | M23020901R |     | Číchačka PE teleskopická vč poklopu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KUS | 1,000    |        |        |
| 35     | M23020902R |     | Opláštění potrubí ruční PE páskou zastud.<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KPL | 1,000    |        |        |
| 36     | M23020903R |     | Navaření balonovacích hrdel vč. materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KPL | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 37     | M23020904R |     | Propoj (odpoj) na stáv. potrubí dn 90PE<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                                 | KPL | 4,000    |        |        |
| 38     | M23020905R |     | Propoj na stáv. potrubí dn 32PE<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KPL | 1,000    |        |        |
| 39     | M23020906R |     | Vícepráce při odříznutí a vyjmutí části stávající ochranné trubky<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny       | KPL | 1,000    |        |        |
| 40     | M23020907R |     | Napojení signal. vodiče na potrubí<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                                      | KUS | 2,000    |        |        |
| 41     | M23020908R |     | Signalizační vodič CU.Y. 2,5 mm2<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M   | 70,000   |        |        |
| 42     | M23020909R |     | Příprava TZ vč. potřeb. tvarovek a napojení<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                             | KPL | 1,000    |        |        |
| 43     | M23020910R |     | Odzkoušení propojů a odpojů<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KPL | 6,000    |        |        |
| 44     | M23020911R |     | Proměření vodiče<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | KPL | 1,000    |        |        |
| 45     | M23020912R |     | Práce související s odstavením odběratelů a její následným zprovozněním<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KPL | 1,000    |        |        |
| 46     | M23020913R |     | Nátěr ocelové části DN 80 u balonování<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                                  | KPL | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 47     | M23020914R  |     | Geodetické zaměření<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KPL | 1,000    |        |        |
| 48     | M23020915R  |     | Revize zařízení<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KPL | 1,000    |        |        |
| 49     | M23020916R  |     | Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | KPL | 1,000    |        |        |
| 50     | M230230021S |     | Provedení hlavní tlakové zkoušky<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny  | M   | 67,000   |        |        |
| 51     | MDOD50001   |     | Trubka PE- těžká řada (SDR11) s OP prům. 32x3,0mm, PE 100 s OP<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny   | M   | 6,000    |        |        |
| 52     | MDOD50002   |     | Trubka PE- střednětěžká řada (SDR17,6) prům. 90x5,2mm, PE 100 RC<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | M   | 65,000   |        |        |
| 53     | MDOD50003   |     | Trubka PE-ochranná trubka, min SDR 26 prům. 160x6,2<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny              | M   | 10,000   |        |        |
| 54     | MDOD50004   |     | PE elsvař. Tkus přípojk. prům. 32/90 (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny                     | KUS | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 55     | MDOD50005 |     | Elektrospojka prům. 32 (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny     | KUS | 1,000    |        |        |
| 56     | MDOD50006 |     | Elektrospojka prům. 90 (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny     | KUS | 8,000    |        |        |
| 57     | MDOD50007 |     | Elektrovičko prům. 90 (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny      | KUS | 4,000    |        |        |
| 58     | MDOD50008 |     | Elektrokoleno prům. 32 (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny     | KUS | 1,000    |        |        |
| 59     | MDOD50009 |     | Elektrokoleno prům. 90 (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny     | KUS | 1,000    |        |        |
| 60     | MDOD50010 |     | ElektroTkus prům. 90/90/90 (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KUS | 1,000    |        |        |
| 61     | MDOD50011 |     | Přechod zemní DN80/dn 90PE (PE100)<br>dodávka materiálu<br>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny | KUS | 1,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TÚ\_2020\_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.  
**Objekt:** SO 500 Přeložka plynovodu  
**Rozpočet:** SO 500 Přeložka plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
| M23    | Potrubí |     |       |    |          |        |        |

Celkem: