


ROZVINUTÝ POHLED
M 1:100



POZNÁMKY:

1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m.
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O
PŘÍPADNĚM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLADANÝ SKLON
SVAHU 2:1 BUDE ROZDĚLEN VŽDY PO MAX. 3m VÝŠKY VLOŽENOU
LAVICÍ ŠÍŘKY 1,50m

GABION DLE TKP 30

POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10

TAHOVÁ PEVNOST SÍTĚ:

OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm	≥	160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm	≥	80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm	≥	40 kN/m

PRŮMĚR DRÁTŮ

MEZ PEVNOSTI	≥	4 mm
TAŽNOST	≥	450 MPa
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA)	≥	8 %
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU	≥	280 g/m ²
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ	≥	4 kN
KOROZIVNÍ ODOLNOST	≥	5mm/ bm
	≥	2000 hodin

OKA SÍTĚ:

100 x 100	VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
100 x 50	POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
100 x 25	POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO

KAMENIVO:


LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa
NASÁKAVOST max. 0,5%
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³


SEPARAČNÍ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

PLOŠNÁ HMOTNOST	200g/m ²
CBR	2,80 kN
PEVNOST V TAHU	16,0 kN/m
TAŽNOST	45,0 %

SCHÉMA KÓTOVANÝCH VÝŠEK

M 1:100



OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉROV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL:	ÚČEL PD	DŮR+DSP, PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0011830) ING. LADISLAV TERŠ 	
	ING. LADISLAV TERŠ	DATUM	03 / 2020		
KRAJ: KARLOVARSKÝ	MĚŘÍTKO	1:100			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)	FORMÁT	297 x 210			
STAVBA:	III/218 7 REKONSTRUKCE SILNICE STŘÍBRNÁ - BUBLAVA, II. ETAPA			OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)			D	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 202 OPĚRNÁ GABIONOVÁ ZEĎ V KM 0,416-0,498			3	
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED			4	