


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50



POZNÁMKY:

1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m.
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O
PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON
SVAHU 2:1 BUDE ROZDĚLEN VŽDY PO MAX. 3m VÝŠKY VLOŽENOU
LAVICÍ ŠÍŘKY 1,50m

GABION DLE TKP 30


POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10		
TAHOVÁ PEVNOST SÍTÍ:		
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm	≥	160 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm	≥	80 kN/m
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm	≥	40 kN/m

PRŮMĚR DRÁTU	4 mm
MEZ PEVNOSTI	≥ 450 MPa
TAŽNOST	≥ 8 %
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA)	≥ 280 g/m²
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU	≥ 4 kN
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ	5mm/ bm
KOROZIVNÍ ODOLNOST	≥ 2000 hodin

OKA SÍTĚ:	VŠECHNY SÍTĚ MIMO POHLEDOVÉ ČELO
100 x 100	POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO
100 x 50	POHLEDOVÉ SYPNÉ ČELO
100 x 25	

KAMENIVO	
LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa	
NASÁKAVOST max. 0,5%	
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³	

SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE	
PLOŠNÁ HMOTNOST	200g/m²
CBR	2,80 kN
PEVNOST V TAHU	16,0 kN/m
TAŽNOST	45,0 %

OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNÉŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608 telefon: 774 297 778 e-mail ters@progeocont.cz http://www.progeocont.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO				
	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV TERŠ	ÚČEL PD	DÚR+DSP, PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0011830) 
		DATUM	03 / 2020	
	KRAJ: KARLOVARSKÝ		MĚŘITKO	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)		FORMÁT	297 x 210	
STAVBA:	III/218 7 REKONSTRUKCE SILNICE STŘÍBRNÁ - BUBLAVA, II. ETAPA		OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)		D	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 203 OPĚRNÁ GABIONOVÁ ZEĎ V KM 0,507-0,545		4	
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		3	