


ROZVINUTÝ POHLED  
M 1:100



POZNÁMKY:


1. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY PO ETÁŽÍCH max. 1,5m.  
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ GEOLOGIE BUDE ROZHODNUTO O  
PŘÍPADNÉM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉHO SVAHU. PŘEDPOKLÁDANÝ SKLON  
SVAHU 2:1 BUDE ROZDĚLEN VŽDY PO MAX. 3m VÝŠKY VLOŽENOU  
LAVICÍ ŠÍŘKY 1,50m
- OKA SÍŤ:  
100 x 100 VŠECHNY SÍŤ MIMO POHLEDOVÉ ČELO  
100 x 50 POHLEDOVÉ (RUČNĚ SKLÁDANÉ) ČELO  
100 x 25 POHLEDOVÉ SYPANÉ ČELO
- KAMENIVO  
LOMOVÝ KÁMEN min. PEVNOST V TLAKU 50 MPa  
NASÁKAVOST max. 0,5%  
OBJEMOVÁ SYPNÁ HMOTNOST min. 1750 kg/m³



GABION DLE TKP 30

- POVRCHOVÁ OCHRANA Zn90Al10  
TAHOVÁ PEVNOST SÍTÍ:  
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 25mm ≥ 160 kN/m  
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 50mm ≥ 80 kN/m  
OSOVÁ VZDÁLENOST DRÁTŮ 100mm ≥ 40 kN/m

- PRŮMĚR DRÁTŮ 4 mm  
MEZ PEVNOSTI ≥ 450 MPa  
TAŽNOST ≥ 8 %  
POKOVENÍ (ANTIKOROZNÍ VRSTVA) ≥ 280 g/m²  
ÚNOSNOST SVÁRU VE SMYKU ≥ 4 kN  
TOLERANCE ROZESTUPU DRÁTŮ 5mm/ bm  
KOROZIVNÍ ODOLNOST ≥ 2000 hodin

SCHÉMA KÓTOVANÝCH VÝŠEK  
M 1:100



OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROGEOCONT s.r.o., VERNĚŘOV 248, 352 01 AŠ IČ: 06943608   telefon: 774 297 778   e-mail ters@progeocont.cz  http://www.progeocont.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV TERŠ	ÚČEL PD	DŮR+DSP, PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0011830)	
		DATUM	03 / 2020	ING. LADISLAV TERŠ	
KRAJ: KARLOVARSKÝ		MĚŘÍTKO	1:100		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STŘÍBRNÁ (757 641)		FORMÁT	297 x 210		
STAVBA:	III/218 7 REKONSTRUKCE SILNICE STŘÍBRNÁ - BUBLAVA, II. ETAPA			OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)			D	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 203 OPĚRNÁ GABIONOVÁ ZEĎ V KM 0,507-0,545			4	
PŘÍLOHA:	ROZVINUTÝ POHLED			4	