

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **28/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: 120073

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2021

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Martinou Svojtkovou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **AZ SANACE a.s.**

se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

kontaktní adresa: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva,

Ing. Tomášem Novákem, Mgr. Petrem Dvořákem – členy představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED],

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

Telefon: 475 240 811

Fax: 475 240 813

E-mail: azsanace@azsanace.cz

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

Bank. spojení: UniCredit Bank a.s., ČS a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 28/ODO/2021 na veřejnou zakázku „III/2087 Modernizace opěrné zdi Březová“ je změna ceny díla bez DPH.

V souladu s § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Chybně spočítaná sazba DPH, kdy na sebe nesedí částky bez DPH a s DPH. Konečná částka s DPH se nemění.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	7.878.254,63 Kč
21 % DPH	1.653.211,02 Kč
Cena vč. DPH	9.531.465,65 Kč

Nová cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	7.877.244,34 Kč
21 % DPH	1.654.221,31 Kč
Cena vč. DPH	9.531.465,65 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 28/ODO/2021, zůstávají beze změny.

Tato smlouva je uzavírána elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- opravený rozpočet stavby

V Sokolově

V Ústí nad Labem

za objednatele
Ing. Martina Svojtková
ředitelka organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.

za zhotovitele
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: TÚ_2020_007 - III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.

Varianta: ZŘ - III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.

Odbytová cena: 7 877 244,34
OC+DPH: 9 531 465,65

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 100	Komunikace	2 752 654,38	578 057,42	3 330 711,80
SO 200	Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m	1 617 804,79	339 739,01	1 957 543,80
SO 201	Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m	2 906 933,55	610 456,05	3 517 389,60
SO 500	Přeložka plynovodu	599 851,62	125 968,84	725 820,45

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514 05



Firma Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TÚ_2020_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cinová ul.

SO 100 2 752 654,38

Rozpočet: SO 100 Komunikace

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014102	a	Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	49,555		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
6	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000		
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
9	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000		
11	11332		Zemní práce				
12	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	96,858		
13	113742		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	20,648		
14	113744		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 40MM	M2	1 249,960		
15	12383		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 60MM	M2	385,130		
16	17411		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	79,510		
17	56333		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	79,510		
18	572121		Komunikace				
19	572214		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	1 291,420		
20	574A34		INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	412,920		
21	574C56		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 048,010		
22	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	1 249,960		
23	58020		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL 60MM	M2	385,130		
37	93134		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	412,920		
24	911B3		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	166,763		
25	911C1		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU	M	151,500		
26	9113C1		Ostatní konstrukce a práce				
27	9113C3		ZÁBRADLÍ SILNICNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	108,610		
28	9117C1		SVODIDLO OCELI SILNICNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000		
29	91267		SVODIDLO OCELI SILNICNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	47,210		
30	91297		SVODIDLO OCELI MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20,000		
31	914132		SVOD OCELI ZÁBRADLÍ ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	135,820		
32	914133		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	77,910		
33	914912		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,000		
34	914913		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000		
35	915211		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
36	919113		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000		
			SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PĚŠÁKŮ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	78,000		
			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	166,763		



Firma Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TÚ_2020_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.

SO 200 1 617 804,79

Rozpočet: SO 200 Oprava zdi úseku I - staničení 0 - 47,2 m

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,600			
2	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	188,296			
3	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,863			
1								
Zemní práce								
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	20,000			
5	11525		PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	40,000			
6	12783		VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ. II	M3	7,000			
7	153210R		Prodloužení odvodňovacích prostupů s úpravou výtoků a vyčištěním starého prostupu odléta prodloužení přes 400 do 1000 mm	KUS	19,000			
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,200			
9	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,000			
2								
Základy								
10	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	544,906			
3								
Svislé konstrukce								
11	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	15,579			
12	327325		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	83,384			
13	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 1060S, B500B	T	2,131			
14	327396		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	3,057			
4								
Vodorovné konstrukce								
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,400			
5								
Potrubi								
16	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	8,000			
17	89712		VPUSÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	6,000			
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	M	8,000			
6								
Ostatní konstrukce a práce								
19	938441		OCISTĚNÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	107,530			
20	95715		VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCE BETON	M3	81,868			
21	95716		VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBET	M3	14,513			
22	99815		VÝSEKANÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,240			



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TÚ_2020_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.
Rozpočet: SO 201 Oprava zdi úseku II - staničení 47,2 - 155,8 m

SO 201 2 906 933,55

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena
	0		Všeobecné konstrukce a práce			
1	014102 c		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,600	
2	014102 e		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	409,545	
3	02750		POMOC PRÁCE ŽRÚŽ NEBO ZAJIŠTĚNÍ	KPL	1,000	
	1		Zemní práce			
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,000	
5	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLÁBY R.O. DO 2,0M	M	70,000	
6	12783		VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ. II	M3	7,000	
7	153210R		Prodloužení odvodňovacích prostupů s úpravou výtoků a vyčištěním starého prostupu délka prodloužení přes 400 do 1000 mm	KUS	30,000	
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,800	
9	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,000	
	2		Základy			
10	285392 a		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	1 181,974	
11	285392 b		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	20,000	
	3		Svislé konstrukce			
12	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	31,317	
13	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	10,000	
14	327325		ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	101,835	
15	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 1050S, B500B	T	4,428	
16	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI	T	5,770	
	4		Vodorovné konstrukce			
17	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,800	
	7		Přidružená stavební výroba			
18	76720		SCHODIŠTĚ KOVOVÉ	T	0,389	
19	76789		VRÁTA A VRÁTKA	M2	0,800	
	8		Potrubi			
20	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	17,250	
21	88712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	
22	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	17,250	
	9		Ostřelivá konstrukce a práce			
23	936441		ODĚŠTĚNÍ ZDIVA OTVÝSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	232,470	
24	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET	M3	162,618	
25	96815		VYSEKANÍ OTVORU, KAPES, RYH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1,200	



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TÚ_2020_007 III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cinová ul.

SO 500 599 851,62

Rozpočet: SO 500 Přeložka plynovodu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,340		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	49,408		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	129,888		
4	014102	f	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,700		
5	014102	g	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,632		
1 Zemní práce							
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	26,004		310
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	4,725		
8	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	7,560		
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	10,395		
10	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	18,144		
11	13283		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	46,800		
12	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,441		
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,002		
4 Vodorovné konstrukce							
14	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,501		
5 Komunikace							
15	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	78,800		1
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	157,600		
17	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2	M2	86,680		
18	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	94,500		
19	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 60MM	M2	86,680		
20	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM	M2	78,800		
21	582612		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	94,500		
22	58920		VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	166,000		
8 Potrubí							
23	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	65,000		
9 Ostatní konstrukce a práce							
24	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 150MM	M	166,000		
25	96714		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	1,500		1
M23 Potrubí							
26	M230200117S		Nasunutí potrubní sekce do chráničky	M	11,000		
27	M230200311		Přerušení průtoku nylinu balony- DN 80	KPL	1,000		
28	M230201311		Montáž trubních dílů do PE prům. 160 mm	KUS	1,000		
29	M230205025		Montáž trub PE do prům. 32 mm	M	5,000		
30	M230205051		Montáž trub PE do prům. 90 mm	M	62,000		
31	M230205126		Montáž trub PE do prům. 160 mm	M	9,000		
32	M230205225		Montáž trubních dílů do PE prům. 32 mm	KUS	2,000		
33	M230205251		Montáž trubních dílů PE do prům. 90 mm	KUS	15,000		
34	M23020901R		Číchačka PE teleskopická vč. poklopu	KUS	1,000		
35	M23020902R		Opláštění potrubí ruční PE páskou zastud.	KPL	1,000		
36	M23020903R		Navaření balonovacích hrdel vč. materiálu	KPL	1,000		
37	M23020904R		Propoj. (odpoj.) na stáv. potrubí dn 90PE	KPL	4,000		1
38	M23020905R		Propoj. na stáv. potrubí dn 32PE	KPL	1,000		
39	M23020906R		Vícepráce při odříznutí a výmuřtí části stávající ochranné trubky	KPL	1,000		
40	M23020907R		Napoleň signál. vodiče na potrubí	KUS	2,000		
41	M23020908R		Signalizační vodič CU.Y. 2,5 mm2	M	70,000		
42	M23020909R		Připrava TZ vč. potřeb. tvarovek a napoleň	KPL	1,000		
43	M23020910R		Odkroužení propojů a odpojů	KPL	6,000		
44	M23020911R		Proměření vodiče	KPL	1,000		
45	M23020912R		Práce související s odstavením odběratelů a její následným zprovozněním	KPL	1,000		1
46	M23020913R		Nátěr ocelové části DN 80 u balonování	KPL	1,000		
47	M23020914R		Geodetické zaměření	KPL	1,000		
48	M23020915R		Revize zařízení	KPL	1,000		
49	M23020916R		Technické práce (doklady-přelímka-ostat.)	KPL	1,000		
50	M230230021S		Provedení hlavní tlakové zkoušky	M	67,000		
51	MDOD50001		Trubka PE- těžká řada (SDR11) s OP prům. 32x3.0mm, PE 100 s OP	M	6,000		
52	MDOD50002		Trubka PE- střednětěžká řada (SDR17.6) prům. 90x5.2mm, PE 100 RC	M	65,000		1
53	MDOD50003		Trubka PE- ochranná trubka, min SDR 26 prům. 160x6.2	M	10,000		
54	MDOD50004		PE elsvaf. Tkus přípojk. prům. 32/90 (PE100)	KUS	1,000		
55	MDOD50005		Elektrospolka prům. 32 (PE100)	KUS	1,000		
56	MDOD50006		Elektrospolka prům. 90 (PE100)	KUS	8,000		
57	MDOD50007		Elektrovíčko prům. 90 (PE100)	KUS	4,000		
58	MDOD50008		Elektrokoleno prům. 32 (PE100)	KUS	1,000		
59	MDOD50009		Elektrokoleno prům. 90 (PE100)	KUS	1,000		
60	MDOD50010		ElektroTkus prům. 90/90/90 (PE100)	KUS	1,000		
61	MDOD50011		Přechod zemní DN80/dn 90PE (PE100)	KUS	1,000		