


## Parapet výplní otvorů



2. Štuková omítka

4. Vodotěsné, paropropustné, samolepící flexibilní těsnící okenní pásy šířky 70mm s možností přilepení na ostění

5. Parotěsné, samolepící flexibilní těsnící okenní pásy šířky 70mm s možností přilepení na ostění

6. PUR pěna, speciálně vyvinuta pro vyplňování spár s velkým dilatačním pohybem, objemovou změnou podkladu, s požadavkem na minimální propustnost vodní páry a vysokou pružnost pěny

7. Okenní rám

8. Podkladní profil izolační


9. Nový parapet z ocelového pozinkovaného plechu s PE nátěrem, s plastovými bočnicemi, přilepen bitumenovým trvale pružným tmelem.

10. Vnitřní parapet-

-šířky 200mm v provedení s nosem. Materiál: DTD 18mm, V 100, kvalita E1, třída D3, vlhkuodolný. Vrchní strana: laminát 0,6mm CPL, odstín bílý.

Spodní strana: impregnovaný protitažná folie. Řezné plochy opatřit plastovými krytkami, přilepeny silikonovým lepidlem nebo montážní pěnou

11. Extrudovaný polystyren, TL. 20MM, bude opatřen stěrkou, do které bude vtlačena armovací tkanina. Roh parapetu bude opatřen plastovým fasádním rohovým profilem.

<b>Zodpovědný projektant / Vypracoval:</b> Ing. Jaroslav Radovnický Číslo autorizace v oboru pozemní stavby : 0300589 Kap. Jaroše 10, 352 01 Aš, Tel: 777552032, 354694953 e- mail: projekt@radovnický.cz, www.radovnický.cz			
<b>Místo stavby:</b> p.č. 2798/3,2805/9, st.2728, 2729, 2730, 2731 v k.ú. Aš (600521)			
<b>Investor:</b> Gymnázium Aš, příspěvková organizace, Hlavní 106, 35201 Aš, IČ 47723416, DIČ CZ47723416			
<b>Účel:</b> Dokumentace k zadání stavby			
<b>Projekt:</b> Výměna části okna dveří v areálu Gymnázia Aš		<b>Datum:</b>	4/2021
		<b>Č. zakázky:</b>	253/21
		<b>Měřítko:</b>	
<b>Název dok.:</b> Vzorový detail parapetu výplní otvorů		<b>Výkres č.:</b>	Det 1