

# SPECIFIKACE

Název akce: DOMOV PRAMEN MNICHOV  
Místo stavby: MNICHOV č.p. 142, MNICHOV  
Kraj: Karlovarský  
Stupeň: DSP  
Číslo zakázky: 18/21  
Část: DOMOV PRAMEN, MNICHOV 142  
Investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, Mariánské Lázně

č.p.	Popis	MJ	Poč.	Kč/MJ	Celkem [Kč]
1	stáv. RP22 doplnění a úprava stávající rozvodnice	kpl	1		
2	D1 svítidlo stropní přisazené Osmont Delia 2 typ 56302, LED 28W, DALI, IP54	ks	3		
3	D2 svítidlo stropní polovestavné Osmont Delia CV2 typ 69336, LED 36W, IP44	ks	4		
4	N1 bezpečnostní svítidlo, Trevos Helios LED typ 43511, LED modul 2W/150lm, 1h, IP65	ks	2		
5	R1 svítidlo nástěnné Rendl TIRAS II typ R13569, LED 2x6W, IP54	ks	2		
6	R2 světelný LED pásek Rendl typ G12371, 3000K, 12W/m, 5m, IP54	ks	2		
7	R2n LED napáječ pro LED pásy T-LED typ TLPZ-12-120W, 12V, 120W, (ŠxVxH 129x97x30 mm)	ks	2		
8	Vestavný profil s opálovým krytem LED Solution typ LP301W-2M_091022 pro LED pásek, l=2m	ks	2		
9	Vestavný profil s opálovým krytem LED Solution typ LP301W-1M_09102 pro LED pásek, l=1m	ks	2		
10	Koncovka vestavného profilu V1 bílá LED Solution typ LP301W_END	ks	2		
11	Koncovka s otvorem vestavného profilu V1 bílá LED Solution typ LP301W_END_HOLE	ks	2		
12	PRAKAB - kabel CYKY-J 3x2,5 <sup>1)</sup>	m	79		
13	PRAKAB - kabel CYKY-J 7x1,5	m	8		

14	PRAKAB - kabel CYKY-J 5x1,5	m	26		
15	PRAKAB - kabel CYKY-J 3x1,5 <sup>1)</sup>	m	118		
16	PRAKAB - kabel CYKY-O 4x1,5	m	4		
17	PRAKAB - kabel CYKY-O 3x1,5	m	4		
18	PRAKAB - kabel CYKY-O 2x1,5	m	2		
19	Elektrodesign - hygroskop elektronický typ HIG 2	ks	2		
20	ABB - přepínač jednopólový, řazení 1, Tango bílá, typ 3558A-06940 B, IP44	ks	1		
21	ABB - zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem a víčkem, Tango bílá, typ 5518A-2999 B, IP44	ks	1		
22	ABB - zásuvka jednonásobná, Tango, typ 5519A-A02357 B	ks	1		
23	ABB - zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, Tango, typ 5569A-A02357 B	ks	1		
24	ABB - přístroj přepínače sériového, řazení 5, typ 3559-A05345	ks	1		
25	ABB - přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání DALI, výkonový, typ 2117/11 U-500	ks	1		
26	ABB - kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí, Tango, typ 3294A-A123 B	ks	1		
27	ABB - kryt dělený, Tango, typ 3558A-A652 B	ks	1		
28	ABB - rámeček dvojnásobný vodorovný, Tango, typ 3901A-B20 B	ks	2		
29	Kopos Kolín - krabice přístrojová, typ KU 68-1901	ks	6		
30	Kopos Kolín - krabice s víčkem, typ KU 68-1902	ks	7		
31	Kopos Kolín - krabice s víčkem do dutých stěn typ KO 125/1L NA	ks	1		
32	WAGO - bezšroubová svorka 5x0,2-4, typ 221-415	ks	4		
33	WAGO - bezšroubová svorka 3x0,2-4, typ 221-413	ks	22		
34	drobný materiál	kpl	1		
35	montáž <sup>2)</sup>	kpl	1		
36	demontáž	kpl	1		
37	revize	kpl	1		
38	zákres	kpl	1		
				<b>CELKEM BEZ DPH</b>	

Poznámka:

1) Před zahájením prací bude přeměřena skutečná potřebná délka.

2) Obsahuje montáž rozvodů silnoproudého zařízení (kabely, instalační přístroje a zapojení vodičů), nastavení dodávaných elektroinstalačních prvků, štítků a bezpečnostních tabulek, uzemnění a zaškolení obsluhy.

Ve specifikaci není zahrnuto:

- úplný materiál na hlavní a doplňující pospojování,
- úplný spojovací a propojovací materiál.