LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	/PP	S.V. PODHL.
0101	ŠIKMÁ RAMPA	82.55	POVLAK. KRYTINA	P4	–	–	RASTR 2a/SDK		2.70
0101a	ŠIKMÁ RAMPA	42.75	POVLAK. KRYTINA	P4	–	–	–		–
0102	PROPOJOVACÍ CHODBA	107.70	POVLAK. KRYTINA	P1,4,11	–	–	RASTR 2a	–	2.70
0103	RAMPA	44.50	POVLAK. KRYTINA	P4,11	–	–	RASTR 2a	–	2.65
0104	VÝTAH 3	8.85	–	–	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	–	–	–
0105	PROPUST – CHODBA	17.45	POVLAK. KRYTINA	P1,11	POVLAK. KRYT.	–	RASTR 1a	–	2.70
0106	EL. ROZVODNÁ – ŠACHTA	4.30	BETON + NÁTĚR	B1	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	–	–	–
0107	SLABOPROUDÁ ROZV. ŠACHT	2.35	BETON + NÁTĚR	B1	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	–	–	–
0108	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–	–
0109	VÝTAH 1	7.35	–	–	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	–	–	–
0110	VÝTAH 2	7.35	–	–	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	–	–	–
0111	CHODBA	23.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	–	–	RASTR	PP	2.70
0112	SCHODIŠTĚ	26.35	KER.DLAŽBA/KÁMEN	D4	–	–	–	–	–
0113a	WC PERSON. M	2.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0113	PŘEDSÍŇ WC PERSON. M	1.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0114a	WC PERSON. Ž	2.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0114	PŘEDSÍŇ WC PERSON. Ž	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0115	SONOGRAFIE	14.50	PVC ANTISTATIKA	P3	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 1a	–	2.90
0116	OVLADOVNA, VYHODNOC. CT	11.10	PVC ANTISTATIKA	P3	–	–	RASTR 1a	–	2.70
0117	VYŠETŘOVNA CT	29.00	PVC ANTISTATIKA	P3	PLECH.O. DO V. PODH.BE	–	PLECH B	–	3.00
0117a	TECHNICKÁ MÍSTNOST CT	5.90	PVC ANTISTATIKA	P3	OM/VATELNÝ NÁTĚR	–	–	–	3.45
0118	PŘÍPRAVNA PAC. CT	12.65	PVC ANTISTATIKA	P3	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 1a	–	2.70
0119	ÚKLID	1.60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0120	SVLÉKACÍ BOX	2.55	POVLAK. KRYTINA	P1	POVLAK. KRYT.	–	SDK	–	2.50
0121	CHODBA	36.40	POVLAK. KRYTINA	P1,11	POVLAK. KRYT.	–	RASTR 1a	–	2.50
0121a	CHODBA	53.10	POVLAK. KRYTINA	P1,11	POVLAK. KRYT.	–	RASTR 1a	–	2.70
0122	WC PERSON. M	1.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0122a	PŘEDSÍŇ WC PERSON. M	1.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0123	WC PERSON. Ž	1.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.30
0123a	PŘEDSÍŇ WC PERSON. Ž	1.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.30
0124	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–	–
0125	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRA	23.25	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.OBKL. ZA UMYV.	–	RASTR 2a	–	2.65
0126	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–	–
0127a	SPRCHA MUŽI	1.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER.O. DO V PODHL.	–	SDKi	–	2.65
0127	ŠATNA MUŽI	6.20	POVLAK. KRYTINA	P11	–	–	RASTR 1b	–	2.65
0128a	SPRCHA ŽENY	1.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER.O. DO V PODHL.	–	SDKi	–	2.65
0128	ŠATNA ŽENY	11.10	POVLAK. KRYTINA	P11	–	–	RASTR 1b	–	2.65
0129	CHODBA	11.75	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.OBKL. ZA UMYV.	–	RASTR 1b	–	2.65
0130	DENNÍ MÍST. ZAMĚSTNANCŮ	14.00	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.OB. KUCH.LINKA	–	RASTR 1a	–	2.90
0131	WC PACIENT	2.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.30
0132	EXPEKTAČNÍ POKOJ	33.00	PVC ANTISTATIKA	P13	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 1a	–	2.90
0133	EXPEKTAČNÍ POKOJ IZOLACE	13.50	PVC ANTISTATIKA	P13	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 5	–	2.90
0134	HYGIENICKÁ BUŇKA IZOLACE	4.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.70
0135	SKLAD ČISTÝ	13.25	POVLAK. KRYTINA	P11	–	–	RASTR 1b	–	2.90
0136	ŠPINAVÉ PR., ČISTÍCÍ MIST.	15.40	EPOXID KRYTINA	P11	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 1b	–	2.90
0137	EVIDENCE	13.65	POVLAK. KRYTINA	P11	–	–	RASTR 2a	–	2.90
0137a	DENNÍ MÍST. ZAMĚSTNANCŮ	12.20	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.OBKL. ZA UMYV.	–	RASTR 2a	–	2.90
0138	SKIAGRAFIE	36.10	PVC ANTISTATIKA	P13	PLECH.O. DO V. PODH.BE	–	PLECH B	–	3.00
0138a	OVLADOVNA, POPIS	10.60	PVC ANTISTATIKA	P13	–	–	RASTR 1a	–	2.70
0139	SÁDROVNA	16.15	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 5	–	2.90
0140	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	23.10	PVC ANTISTATIKA	P13	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 6	–	2.90
0141	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	26.70	PVC ANTISTATIKA	P13	PLECH.O. DO V. PODH.A	–	PLECH A	–	3.00
0142	NEOBSAZENO								
0143	ÚČISTA PACIENTA SAN. PR.	10.40	EPOXID KRYTINA	E12	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 5	–	2.90
0144a	VSTUP, LEHÁTKA	47.40	POVLAK. KRYTINA	P11	POVLAK. KRYT.	–	RASTR 5	–	2.70/2.90
0144b	VSTUP	7.95	POVLAK. KRYTINA	P11	POVLAK. KRYT.	–	RASTR 5	–	2.70/2.90
0145	CRASH ROOM	52.95	PVC ANTISTATIKA	P13	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 5	–	2.90
0146	ÚKLID	2.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.70
0147	ČEKÁRNA	88.95	POVLAK. KRYTINA	P11	–	–	RASTR 4b	–	2.70
0148	SVLÉKACÍ BOX	2.05	POVLAK. KRYTINA	P11	POVLAK. KRYT.	–	SDK	–	2.50
0149	AMBULANCE	25.50	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.OB. KUCH.LINKA	–	RASTR 1a	–	2.90/2.65
0150	AMBULANCE – SESTRA	18.80	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.OB. KUCH.LINKA	–	RASTR 1a	–	2.90
0151	NEOBSAZENO								
0152	AMBULANCE – SESTRA	18.80	POVLAK. KRYTINA	P11	KER.OB. KUCH.LINKA	–	RASTR 1a	–	2.90
0153	NEOBSAZENO								
0154	AMBULANCE	25.85	POVLAK. KRYTINA	P1	KER.OB. KUCH.LINKA	–	RASTR 1a	–	2.90
0155	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–	–
0156	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–	–
0157	WC. TP ŽENY PACIENT	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0158	WC. TP MUŽI PACIENT	3.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0159	ÚKLID	3.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0160	WC MUŽI PACIENT	4.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0161	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0162	WC ŽENY PACIENT	5.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0163	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.50
0164	SKLAD ŠPINAVÉHO MAT.	3.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.70
0165	HALA SANITEK	86.10	BETON+EPOX.NÁTĚR	E11	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	RASTR 1b	–	3.25
0166	STANICE O2	13.10	BETON+VSYP+NÁTĚR	B18	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0166a	STANICE CO2	12.25	BETON+VSYP+NÁTĚR	B18	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0167	STANICE N2O	12.25	BETON+VSYP+NÁTĚR	B18	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0168	HYGIENICKÁ BUŇKA	3.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDKi	–	2.70
0168a	WC	1.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.70
0168b	SPRCHA	1.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER.O. DO V PODHL.	–	SDKi	–	2.70
0169	ŠATNA	5.10	POVLAK. KRYTINA	P11	–	–	RASTR 2a	–	3.00
0170	SKLAD	11.40	POVLAK. KRYTINA	P11	–	–	RASTR 2a	–	3.00
0171	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	7.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	RASTR 2a	–	3.00
0172	ÚKLID	1.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER.O. DO V PODHL.	–	SDK	–	2.70
0173	TRAFO 3	9.10	BETON+VSYP+NÁTĚR	B15	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0174	TRAFO 4	8.75	BETON+VSYP+NÁTĚR	B15	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0175	EL. ROZVODNA VN	15.35	BETON+NÁTĚR+OC.P	B13	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0176	STROJOVNA DA	49.80	BETON+VSYP+NÁTĚR	B16,13	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	E100-AKUST.O.	–	–
0177	EL. ROZVODNA NN – DO	13.10	NÁTĚR+OC.P	B2	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0178	EL. ROZVODNA NN – MDO	23.90	NÁTĚR+OC.P	B2	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	TEP.I.STROPU	–	–
0179	STÁNÍ SAN. VOZU – OČISTA	51.75	–	–	–	–	–	–	–
0180	PRŮJEZD	348.80	–	–	–	–	–	–	–
0181	VÝFUKOVÁ KOMORA DA	25.85	BETON + NÁTĚR	B3	NEOMÍTNUTO/NÁTĚR	–	–	–	–


LEGENDA HMOT:

- ZDIVO A KONSTRUKCE STAVAJÍCÍ
- ZDIVO NOSNÉ tl. 300 MM, Z CIHEL. BLOKŮ 30 P+D –P10, NAPŘ. POROTHERM 30 P+D – NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO NOSNÉ tl. 250 MM, Z CIHEL. BLOKŮ 24 P+D –P10, NAPŘ. POROTHERM 24 P+D – NA MALTU MC 10
- ZDIVO TL. 175 MM, Z AKUSTICKÝCH BLOKŮ Z KERAMICKÉHO BETONU NAPŘ. LIAPOR-M175 – NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO NENOSNÉ TL. 150 MM, Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5 P+D –P 10, MAPŘ. POROTHERM 11,5 P+D – NA MALTU MC 5,0 – DOZDĚNO PO STROPNÍ KCI
- ZDIVO NENOSNÉ TL. 150 MM, Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5 P+D –P 10, MAPŘ. POROTHERM 11,5 P+D – NA MALTU MC 5,0 – PŘÍČKA UKONČENA ŽB VĚNCEM VE VÝŠCE 3100MM NAD ČISTOU PODLAHU
- ZDIVO NENOSNÉ TL. 100 MM, Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8 P+D –P 10, MAPŘ. POROTHERM 8 P+D – NA MALTU MC 5,0 – PŘÍČKA UKONČENA ŽB VĚNCEM VE VÝŠCE 3100MM NAD ČISTOU PODLAHU
- BETON PROSTÝ – B30
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ, STROPY, ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE, STĚNY
- NENOSNÉ ZDIVO TL. 100 MM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, NAPŘ. YTONG. TL. 100 MM, P2–500

POZNÁMKA :

– HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
– STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE JE VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST JE MIN.0.6
– VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY, ...) JSOU UMISTĚNY DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
● – TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

SCHÉMA PŮDORYSU:



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KONSTRUKCE ZAKRYTÉ JINÝMI KONSTRUKCEMI BYLY ZAKRESLENY Z PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH ZHOTOVITELEM STAVBY, GEODETEM STAVBY, PŘÍPADNĚ Z PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ. PROJEKTANT NENESE ZODPOVĚDNOST ZA TRASY, JEJICHŽ POLOHU NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT.

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.

SO 01 PAM A CENTRÁLNÍ VSTUP – STAVEBNÍ ČÁST

± 0.0 = 412.39

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU.
(DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. JIŘÍ BROŽ	
	ING. DAGMAR ASSINGEROVÁ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA	ING. ALEŠ PRUDKÝ		
OBJEDNATEL : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary			

Atelier Penta v.o.s. Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451–4, fax 567312455

NÁZEV AKCE:	FORMÁT	15 x A4
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s., NEMOCNICE V KARLOVÝCH VARECH PAVILON AKUTNÍ MEDICÍNY A CENTRÁLNÍHO VSTUPU	DATUM	6 / 2012
	STUPEŇ	SPS
	ZAK. ČÍSLO	A 22–12–SPS
VÝKRES: 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ	MĚŘÍTKO	1 : 100
	Č. VÝKRESU	203